

PAVIMENTAÇÃO

Rua Estádio - ALINHAMENTO - 01

MEMORIAS DE CALCULO DE QUANTIDADES

TERRAPLENAGEM		
Esc. carga e transp. - Corte 1 Cat.	m³	2.524,220
Esc. carga e transp. - Corte 3 Cat.	m³	1,000
Espalhamento e conformação de bota-fora	m³	2.198,817
Compactação de Corpo de Aterro em 3º cat.	m³	1,000
Compactação de CFT	m³	250,310
PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN	m²	2.705,638
MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BICA CORRIDA	m³	452,033
BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	385,689
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI EXCLUSIVE FORNECIMENTO EMULSÃO	m²	2.530,124
PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO EMULSÃO	m²	2.530,124
CBUQ	m³	125,821
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	m³	67,908
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 3A. CAT.	m³	0,000
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICA	m³	56,909
Escoramento	m²	0,000
BSTC 0,40m	m	0,000
BSTC 0,60m	m	38,900
BSTC 0,80m	m	0,000
BSTC 1,00m	m	0,000
BSTC 1,20m	m	0,000
CLP02	unid.	0,000
BLS02	unid.	5,000
Boca de BSTC 0,60m	unid.	3,000
MFC 05	m	512,000
OBRAS COMPLEMENTARES		
Enleivamento	m²	1.197,140
Passeio Normal	m²	759,310
Passeio Direcional	m²	205,230
Remoção e recolocação de cercas de arame	m	0,000
Remanejamento de postes	unid.	2,000
SINALIZAÇÃO		
Faixa de Sinalização Horizontal	m²	69,230
Tachas Bi	unid.	0,000
Tachão Bi	unid.	0,000
placa - A-2b - 0,50	unid.	0,000
placa - A-2a - 0,50	unid.	0,000
placa - A-7a - 0,50	unid.	0,000
placa - A-7b - 0,50	unid.	0,000
placa - A-8 - 0,50	unid.	1,000
placa - R-1 - 0,40	unid.	1,000
placa - 2 x Logradouro - 0,5x0,2	unid.	0,000
placa - A-32b - 0,50	unid.	2,000
placa - R-19.4 - 0,50	unid.	0,000

Ruas	Pista	Enleivamen to	Hidro	Passeio Normal	Passeio Direcional	Est. Inicial		Est. Final		Ext.	Largura Media Capa Final	Macadam e	BGS	Faixa "C"	Largura Media da Camada	Regulariza ção (m2)	Largura Media da Camada	Sub-Base (m3)	Largura Media da Camada
ALINHAMENTO - 01	2502,7	1197,14		759,31	205,23		5,76	14		274,24	9,13	0,17	0,15	0,05	9,87	2.705,64	9,70	452,03	9,38
	2.502,70	1.197,14		759,31	205,23										2.705,64		452,03		

[illegible]

PLACAS								
PLACA			LOCALIZAÇÃO					
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Suporte	Dimensão	Área
	R-1	IMP	Rua Estádio	0+10,7	LE	Coluna Simples	0,40	0,773
	A-8	IMP	Rua Estádio	1+10,5	LE	Coluna Simples	0,50	0,25
	A-32b	IMP	Rua Estádio	1+19,6	LD	Coluna Simples	0,50	0,25
	A-32b	IMP	Rua Estádio	2+7,1	LE	Coluna Simples	0,50	0,25
	4							

FAIXAS													
FAIXA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES							
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (início)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Tacha	Qtd Tacha	Situação
	LBO	Rua Estádio	LE	0+3,96	9+0	178,17	0,1	Contínua	17,82	branca	não	0	implantar
	LBO	Rua Estádio	LD	0+12,82	9+0	178,41	0,1	Contínua	17,84	branca	não	0	implantar
	LFO-1	Rua Estádio		0+13,11	1+19,59	26,49	0,1	Contínua	2,65	amarela	não	0	implantar
	LRE	Rua Estádio	LE	0+13,13	0+13,14	8,05	0,3	Contínua	2,42	branca	não	0	implantar
	LRE	Rua Estádio	LD	1+19,82	1+19,87	3,46	0,3	Contínua	1,04	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LD	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LD	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LD	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LD	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LD	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LE	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LE	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LE	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar
	FTP	Rua Estádio	LE	2+1,92	2+5,92	4	0,3	Contínua	1,2	branca	não	0	implantar

[illegible]