ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

Item:	Ref:	Código:	Descrição do item:	Qtd:	Und:	Preço Unitário (R$):	Preço c/ BDI (R$):	Preço Final (R$):
1.			**Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima**					
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1.1	CREA-SC	taxa 2026	Anotação de Responsabilidade Técnica	1,00	Und	R$ 285,59		R$ 285,59
1.1.2	SINAPI - I	4813	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,4 x 1,2 m (sem postes para a fixação).	2,88	m²	R$ 250,00	R$ 308,85	R$ 889,49
1.1.3	SINAPI	2706	Engenheiro civil de obra junior	10,00	h	R$ 134,32	R$ 165,94	R$ 1.659,39
						Total do item 1.1:		**R$ 2.834,47**
1.2			**INFRAESTRUTURA**					
1.2.1			**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**					
1.2.1.1	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com retroescavadeira (incluindo escavação para a colocação de formas. AF_06/2017	3,00	m³	R$ 46,32	R$ 57,22	R$ 171,67
1.2.1.2	SINAPI	96525	Escavação mecanizada de vala para viga baldrame, com mini escavadeira (incluindo a escavação para colocação de formas).	2,00	m³	R$ 64,12	R$ 79,21	R$ 158,43
1.2.1.3	SINAPI	102354	Desmonte de material de 3ª categoria (bloco de rochas ou matacos), com martelete pneumatico manual - exclusive carga e transporte. AF_03/2021	1,00	m³	R$ 170,87	R$ 211,09	R$ 211,09
						Total do item 1.2.1:		**R$ 541,19**
1.2.2			**BLOCO DE FUNDAÇÕES**					
1.2.2.1	SINAPI	96617	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 3 cm. AF_01/2024	2,50	m²	R$ 24,62	R$ 30,42	R$ 76,04
1.2.2.2	SINAPI	104927	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata ou bloco, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações. AF_01/2024	3,78	m²	R$ 83,08	R$ 102,64	R$ 387,97
1.2.2.3	SINAPI - I	34	Aço CA-50, 10,0 mm, vergalhão	90,00	kg	R$ 7,42	R$ 9,17	R$ 825,00
1.2.2.4	SINAPI - I	33	Aço CA-50, 8,0 mm, vergalhão	16,00	kg	R$ 7,87	R$ 9,72	R$ 155,56
1.2.2.5	SINAPI - I	32	Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão	12,00	kg	R$ 7,83	R$ 9,67	R$ 116,08
1.2.2.6	SINAPI - I	43059	Aço CA- 60, 5,0 mm, vergalhão	4,00	kg	R$ 7,02	R$ 8,67	R$ 34,69
1.2.2.7	SINAPI - I	43132	Arame recozido 16 BWG ou 18 BWG	1,50	kg	R$ 25,00	R$ 30,89	R$ 46,33
1.2.2.8	SINAPI - I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resitência C25,brita 0 e 1, slump = 100 +/-20 mm, com bombeamento, sem lançamento (NBR8953).	1,22	m³	R$ 686,08	R$ 847,58	R$ 1.034,05
1.2.2.9	SINAPI - I	4750	Pedreiro	24,00	h	R$ 30,56	R$ 37,75	R$ 906,09

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

1.2.2.10	SINAPI - I	6127	Auxiliar de pedreiro	24,00	h	R$ 23,07	R$ 28,50	R$ 684,02
						Total do item 1.2.2:		**R$ 4.265,82**
1.2.3			**VIGAS BALDRAMES**					
1.2.3.1	SINAPI	96617	Lastro de concreto magro, aplicado em blicos, vigas, lajes sobre o solo radiers, espessura 3 cm. AF_01/2024	3,75	m²	R$ 24,62	R$ 30,42	R$ 114,06
1.2.3.2	SINAPI	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações. AF_01/2024	30,00	m²	R$ 77,91	R$ 96,25	R$ 2.887,50
1.2.3.3	SINAPI - I	43055	Aço CA-50, 12,5 mm, vergalhão	46,00	kg	R$ 6,43	R$ 7,94	R$ 365,41
1.2.3.4	SINAPI - I	34	Aço CA-50, 10,0 mm, vergalhão	74,00	kg	R$ 7,42	R$ 9,17	R$ 678,33
1.2.3.5	SINAPI - I	33	Aço CA-50, 8,0 mm, vergalhão	24,00	kg	R$ 7,87	R$ 9,72	R$ 233,34
1.2.3.6	SINAPI - I	32	Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão	6,00	kg	R$ 7,83	R$ 9,67	R$ 58,04
1.2.3.7	SINAPI - I	43059	Aço CA-60, 5,0 mm, vergalhão	46,00	kg	R$ 7,02	R$ 8,67	R$ 398,94
1.2.3.8	SINAPI - I	43132	Arame recozido 16 BWG ou 18 BWG	2,00	kg	R$ 25,00	R$ 30,89	R$ 61,77
1.2.3.9	SINAPI - I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resitência C25,brita 0 e 1, slump = 100 +/-20 mm, com bombeamento, sem lançamento (NBR8953).	2,75	m³	R$ 686,08	R$ 847,58	R$ 2.330,85
1.2.3.10	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	30,00	m²	R$ 54,84	R$ 67,75	R$ 2.032,48
1.2.3.11	SINAPI - I	4750	Pedreiro	32,00	h	R$ 30,56	R$ 37,75	R$ 1.208,12
1.2.3.12	SINAPI - I	6127	Auxiliar de pedreiro	32,00	h	R$ 23,07	R$ 28,50	R$ 912,02
						Total do item 1.2.3:		**R$ 11.280,86**
1.3			**SUPERESTRUTURA**					
1.3.1			**ESQUADRIAS**					
1.3.1.1	COMPOSIÇÃO Nº	comp.01	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 6 FOLHAS (1 FIXA E 4 MÓVEIS), LINHA SUPREMA, COR BRANCA, VIDRO INCOLOR TEMPERADO, ESPESSURA DE 6,0 MM. TAMANHO (4,70 X1,30 M). INCLUSO VISTAS INTERNAS E EXTERNAS. FORNECIMENTO E	10,00	UND.	R$5.345,00	R$6.603,21	R$ 66.032,13
1.3.1.2	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, 87X210MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10_2025	2,00	UND.	R$1.279,76	R$1.581,02	R$ 3.162,03
1.3.1.3	SINAPI-I	10917	TAMPÃO DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÕES, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	7,50	m²	R$1.150,00	R$1.420,71	R$ 10.655,33
						Total do item 1.3.1:		**R$ 79.849,49**
1.3.2			**ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES)**					

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

1.3.2.1	SINAPI - I	34	Aço CA-50, 10,0 mm, vergalhão	82,00	kg	R$7,42	R$9,17	R$ 751,67
1.3.2.2	SINAPI - I	43059	Aço CA-60, 5,0 mm, vergalhão	28,00	kg	R$7,02	R$8,67	R$ 242,83
1.3.2.3	SINAPI - I	43132	Arame recozido 16 BWG ou 18 BWG	1,00	kg	R$25,00	R$30,89	R$ 30,89
1.3.2.4	SINAPI - I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resitência C25,brita 0 e 1, slump = 100 +/-20 mm, com bombeamento, sem lançamento (NBR8953).	0,95	m³	R$ 686,08	R$847,58	R$ 805,20
1.3.2.5	SINAPI - I	4750	Pedreiro	16,00	h	R$ 30,56	R$37,75	R$ 604,06
1.3.2.6	SINAPI - I	6127	Auxiliar de pedreiro	16,00	h	R$ 23,07	R$28,50	R$ 456,01
						Total do item 1.3.2:		**R$ 2.890,66**
1.3.3			**ESTRUTURA EM CONCRETO (VIGA SUPERIOR E LAJE)**					
1.3.3.1		101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	50,00	m²	R$ 248,99	R$ 307,60	R$ 15.380,11
1.3.3.2	SINAPI - I	43055	Aço CA-50, 12,5 mm, vergalhão	95,00	kg	R$ 6,43	R$ 7,94	R$ 754,64
1.3.3.3	SINAPI - I	34	Aço CA-50, 10,0 mm, vergalhão	55,00	kg	R$ 7,42	R$ 9,17	R$ 504,17
1.3.3.4	SINAPI - I	33	Aço CA-50, 8,0 mm, vergalhão	65,00	kg	R$ 7,87	R$ 9,72	R$ 631,97
1.3.3.5	SINAPI - I	43059	Aço CA-60, 5,0 mm, vergalhão	45,00	kg	R$ 7,02	R$ 8,67	R$ 390,26
1.3.3.6	SINAPI - I	43132	Arame recozido 16 BWG ou 18 BWG	2,00	kg	R$ 25,00	R$30,89	R$ 61,77
1.3.3.7	SINAPI - I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resitência C25,brita 0 e 1, slump = 100 +/-20	2,50	m³	R$ 686,08	R$847,58	R$ 2.118,96
1.3.3.8	SINAPI - I	4750	Pedreiro	16,00	h	R$ 30,56	R$37,75	R$ 604,06
1.3.3.9	SINAPI - I	6127	Auxiliar de pedreiro	16,00	h	R$ 23,07	R$28,50	R$ 456,01
						Total do item 1.3.3:		**R$ 20.901,95**
1.3.4			**ESTRUTURA DE CONCRETO (VERGA E CONTRAVERGA**					
1.3.4.1	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	6,80	m	R$ 90,71	R$ 112,06	R$ 762,03
1.3.4.2	SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	5,00	m	R$ 57,13	R$ 70,58	R$ 352,89
						Total do item 1.3.4:		**R$ 1.114,92**
1.3.5			**PAREDES E REVESTIMENTOS**					
1.3.5.1	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	90,00	m²	R$ 118,78	R$ 146,74	R$ 13.206,67

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:			Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima					
Endereço:			Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC					
Proprietário:			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS					
Data:			24/11/2026	Ref: SINAPI/SC 10/2026				
1.3.5.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	500,00	m²	5,63	R$ 6,96	R$ 3.477,65
1.3.5.3	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	547,70	m²	54,34	R$ 67,13	R$ 36.768,00
1.3.5.4	sinapi	87882	CHAPISCO APLICADO EM TETO OU ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO DE TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	47,70	m²	7,43	R$ 9,18	R$ 437,84
					Total do item 1.3.5:			**R$ 53.890,16**
1.3.6			**PINTURA E ACABAMENTOS**					
1.3.6.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1026,00	m²	R$ 4,41	R$ 5,45	R$ 5.589,76
1.3.6.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1026,00	m²	R$ 14,30	R$17,67	R$ 18.125,54
1.3.6.3	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	159,54	m²	R$ 61,52	R$76,00	R$ 12.125,33
					Total do item 1.3.6:			**R$ 35.840,64**
1.3.7			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					
1.3.7.1	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	1,00	UND.	R$ 439,56	R$ 543,03	R$ 543,03
1.3.7.2	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	25,00	M	R$ 14,84	R$ 18,33	R$ 458,33
1.3.7.3	SINAPI-I	20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	6,00	M	R$ 12,76	R$ 15,76	R$ 94,58
1.3.7.4	SINAPI-I		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	7,00	UND.	R$ 3,06	R$ 3,78	R$ 26,44
1.3.7.5	SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	6,00	UND.	R$ 2,32	R$ 2,87	R$ 17,20
1.3.7.6	SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	3,00	UND.	R$ 3,61	R$ 4,46	R$ 13,38

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

1.3.7.7	SINAPI-I		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	4,00	UND.	R$ 0,91	R$ 1,12	R$ 4,50
1.3.7.8	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	70,00	M	R$ 8,59	R$ 10,61	R$ 742,85
					Total do item 1.3.7:			**R$ 1.900,31**
1.3.8			**INSTALÇÕES ELÉTRICAS**					
1.3.8.1	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UND	R$ 646,16	R$ 798,27	R$ 798,27
1.3.8.2	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UND	R$ 198,63	R$ 245,39	R$ 245,39
1.3.8.3	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 80KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	und	R$ 76,71	R$ 94,77	R$ 94,77
1.3.8.4	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UND	R$ 120,33	R$ 148,66	R$ 148,66
1.3.8.5	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,00	UND	R$ 71,99	R$ 88,94	R$ 444,68
1.3.8.6	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UND	R$ 75,56	R$ 93,35	R$ 93,35
1.3.8.7	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	3,00	UND	R$ 79,65	R$ 98,40	R$ 295,20
1.3.8.8	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UND	R$ 85,83	R$ 106,03	R$ 106,03
1.3.8.9	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	M	R$ 13,86	R$ 17,12	R$ 119,86
1.3.8.10	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	35,00	M	R$ 9,42	R$ 11,64	R$ 407,31

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

1.3.8.11	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	47,00	M	R$ 14,12	R$ 17,44	R$ 819,86
1.3.8.12	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UND	R$ 21,13	R$ 26,10	R$ 208,83
1.3.8.13	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	75,00	M	R$ 4,16	R$ 5,14	R$ 385,44
1.3.8.14	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	165,00	M	R$ 5,76	R$ 7,12	R$ 1.174,12
1.3.8.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60,00	M	R$ 9,14	R$ 11,29	R$ 677,49
1.3.8.16	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,00	M	R$ 13,67	R$ 16,89	R$ 506,64
1.3.8.17	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,00	M	R$ 32,60	R$ 40,27	R$ 6.041,11
1.3.8.18	SINAPI	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	8,00	UND	39,47	R$ 48,76	R$ 390,09
1.3.8.19	Cotação	COT 01	REFLETOR DE LED DE 200 W, 6500 K BIVOLT	22,00	UND	118,4	R$ 146,27	R$ 3.217,97
1.3.8.20	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UND	R$ 81,34	R$ 100,49	R$ 301,46
1.3.8.21	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UND	R$ 111,54	R$ 137,80	R$ 137,80
1.3.8.22	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UND	R$ 78,74	R$ 97,28	R$ 194,55
1.3.8.23	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UND	R$ 51,40	R$ 63,50	R$ 190,49
1.3.8.24	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UND	R$ 49,97	R$ 61,73	R$ 555,60

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

1.3.8.25	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UND	R$ 64,94	R$ 80,23	R$ 80,23
1.3.8.26	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UND	R$ 43,49	R$ 53,73	R$ 161,18
						Total do item 1.3.8:		**R$ 17.796,37**
1.3.9			**PPCI**					
1.3.9.1	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2,64	m²	R$ 118,78	R$ 146,74	R$ 387,40
1.3.9.2	SINAPI	101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	1,5	m²	R$ 248,99	R$ 307,60	R$ 461,40
1.3.9.3	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2025	0,72	M²	R$ 1.027,82	R$ 1.269,77	R$ 914,23
1.3.9.4	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	10	M	R$ 41,94	R$ 51,81	R$ 518,13
						Total do item 1.3.9:		**R$ 2.281,16**
1.3.10			**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTAÇÃO**					
1.3.10.1	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4	UND	R$ 494,75	R$ 611,21	R$ 2.444,86
1.3.10.2	SINAPI	106781	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4	UND	R$ 1.884,58	R$ 2.328,21	R$ 9.312,84

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ETAPA 03

Obra:	Etapa 03 - Ampliação do Ginásio Municipal de Linha Fátima
Endereço:	Sede da Linha Fátima, interior, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	24/11/2026 — Ref: SINAPI/SC 10/2026

1.3.10.3	SINAPI	106780	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1	UND	R$ 1.272,32	R$ 1.571,82	R$ 1.571,82
1.3.10.4	SINAPI	106783	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	3	UND	R$ 1.570,48	R$ 1.940,17	R$ 5.820,51
1.3.10.5	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	776,00	m²	R$ 85,38	R$ 105,48	R$ 81.851,28
1.3.10.6	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	225,00	m	R$ 15,00	R$ 18,53	R$ 4.169,48
1.3.10.7	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	85,00	m	R$ 53,44	R$ 66,02	R$ 5.611,68
					Total do item 1.3.10:			**R$ 110.782,47**

TOTAL FINAL DA OBRA: **R$ 346.170,47**