SINAPI/ SC MÊS DE REFERENCIA 12/2025 SEM DESONERACAO

COMPOSICAO 01 - REVESTIMENTO DE PEDRAS (M2)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,59	1,00	R$ 35,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 25,74	1,00	R$ 25,74
4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	R$ 105,19	1,00	R$ 105,19
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	R$ 35,16	1,00	R$ 35,16
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R$ 162,09	0,20	R$ 32,42
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	R$ 0,83	24,00	R$ 19,92
				TOTAL DO ITEM	**R$ 254,02**

COMPOSICAO 02 -CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	R$ 3,88	2,08	R$ 8,07
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	R$ 77,25	0,55	R$ 42,49
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	R$ 561,57	0,28	R$ 157,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 25,74	7,50	R$ 193,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,59	9,50	R$ 338,11
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	R$ 625,25	0,05	R$ 31,26
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 45,22	0,85	R$ 38,44
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	R$ 0,73	120,00	R$ 87,60
PESQUISA 11	GRELHA (0,30 X 0,50 M) FERRO FUNDIDO	UN	R$ 139,89	1,00	R$ 139,89
				TOTAL DO ITEM	**R$ 1.036,14**

COMPOSICAO 03 - BANCO DE JARDIM DE MADEIRA TRATADA E PERNAS DE FERRO FUNDIDO (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,59	1,50	R$ 53,39
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,75	1,00	R$ 27,75
PESQUISA 03	BANCO DE JARDIM DE MADEIRA TRATADA E PERNAS DE FERRO FUNDIDO	UN	R$ 640,77	1,00	R$ 640,77
				TOTAL DO ITEM	**R$ 721,91**

COMPOSICAO 04 - RETIRADA DA ESTRUTURA METALICA EXISTENTE (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	R$ 28,97	6,00	R$ 173,82
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,29	4,00	R$ 141,16
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	R$ 27,67	4,00	R$ 110,68
				TOTAL DO ITEM	**R$ 425,66**

COMPOSICAO 05 - PINTURA DA ESCULTURA REPRESENTANDO ARAUCARIA (M2)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	R$ 35,16	1,00	R$ 35,16
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	R$ 12,12	20,00	R$ 242,40
100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R$ 14,17	4,00	R$ 56,68
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	R$ 61,30	4,00	R$ 245,20
				TOTAL DO ITEM	**R$ 579,44**

COMPOSICAO 06 - REVESTIMENTO EM ACM (M2)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
PESQUISA 04	ACM MADEIRA 4MM	M2	R$ 155,73	1,00	R$ 155,73
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,29	20,00	R$ 705,80
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,67	4,00	R$ 110,68
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	R$ 35,16	4,00	R$ 140,64
				TOTAL DO ITEM	**R$ 1.112,85**

COMPOSICAO 07 - LETRAS ILUMINADAS H: 30CM (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
PESQUISA 05	LETRAS RELEVO 6CM EM ALUMINIO ILUMINADA H: 30CM	UNIDADE	R$ 154,18	1,00	R$ 154,18
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,29	1,00	R$ 35,29
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,67	1,00	R$ 27,67
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	R$ 35,16	2,00	R$ 70,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 46,02	1,00	R$ 46,02
				TOTAL DO ITEM	**R$ 333,48**

COMPOSICAO 08 - LETRAS ILUMINADAS H: 15CM (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
PESQUISA 06	LETRAS EM RELEVO DE ALUMINIO ILUMINADA H: 15CM	UNIDADE	R$ 108,38	1,00	R$ 108,38
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,29	1,00	R$ 35,29
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,67	1,00	R$ 27,67
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	R$ 35,16	2,00	R$ 70,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 46,02	1,00	R$ 46,02
				TOTAL DO ITEM	**R$ 287,68**

COMPOSICAO 09 - LIXEIRA DUPLA MADEIRA PLASTICA 94L					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
PESQUISA 07	LIXEIRA MADEIRA PLASTICA 94L C/ SUPORTE METALICO	UNIDADE	R$ 1.960,00	1,00	R$ 1.960,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,59	1,50	R$ 53,39
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,75	1,00	R$ 27,75
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R$ 748,01	0,05	R$ 37,40
				TOTAL DO ITEM	**R$ 2.078,54**

COMPOSICAO 10 - ESTRUTURA METALICA (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
PESQUISA 08	PARAFUSO FLANGEADO 10X35 LIGA 8.8	UN	R$ 7,14	8,00	R$ 57,12
PESQUISA 09	CANTONEIRA DE FERRO 2X 1/4"	M	R$ 72,45	133,00	R$ 9.635,85
PESQUISA 10	CHUMBADOR PBA 5/8 X 8"		R$ 25,39	16,00	R$ 406,24
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	R$ 28,97	8,00	R$ 231,76
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,29	56,00	R$ 1.976,24
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,67	56,00	R$ 1.549,52
				TOTAL DO ITEM	**R$ 13.856,73**

COMPOSICAO 11 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
CODIGO	**DESCRICAO**	**UNIDADE**	**VALOR UNITARIO**	**COEFICIENTE**	**VALOR**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 46,02	2,55	R$ 117,35
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,30	0,56	R$ 15,85
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	R$ 40,60	5,00	R$ 203,00
42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	R$ 132,71	2,00	R$ 265,42
PESQUISA 12	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO 02 PETALAS	UN	R$ 1.006,90	1,00	R$ 1.006,90
				TOTAL DO ITEM	**R$ 1.608,52**

FERNANDO HUDYMA:05417297992

Assinado de forma digital por FERNANDO HUDYMA:05417297992
Dados: 2026.06.18 14:53:56 -03'00'