Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Materias Previstos À Instalar e Retirar

ARLAG
LAGES

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400815512

Consumidor: MUNICIPIO DE URUPEMA
Endereço da Obra: CEDRO, S/N
Município: URUPEMA

Bairro: URUPEMA RURAL-URUP
Eqpto. Referência: 12947

MATERIAL À INSTALAR

Item	Cód.	Descrição	Reserva: Unid.	Preço Unit.	Projeto: Quant.	Preço Total
1	23151	ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA	PEÇ	0,26	14,000	3,64
2	2110	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X900MM	PEÇ	168,66	1,000	168,66
3	35997	ALCA PREF DISTR AC 35MM2 630MM AM	PEÇ	5,52	6,000	33,12
4	2271	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM	PEÇ	38,92	1,000	38,92
5	15553	CABO MULTIPLEX AL 3X1X35+35MM2 0,6/1KV	M	15,25	80,043	1.220,66
6	15553	CABO MULTIPLEX AL 3X1X35+35MM2 0,6/1KV	M	15,26	0,500	7,63
7	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	76,60	2,127	162,93
8	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	1,12	15,000	16,80
9	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	32,69	4,000	130,76
10	6467	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX2AWG/35MM2 VM	PEÇ	6,09	3,000	18,27
11	6468	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM	PEÇ	6,07	9,000	54,63
12	6469	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PEÇ	6,11	3,000	18,33
13	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	10,96	1,000	10,96
14	6387	CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL	PEÇ	6,80	2,000	13,60
15	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	8,34	3,000	25,02
16	16736	CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2	PEÇ	6,82	2,000	13,64
17	18531	CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 6-35MM2	PEÇ	13,83	5,000	69,15
18	18532	CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2	PEÇ	21,13	3,000	63,39
19	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PEÇ	72,00	1,000	72,00
20	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	9,10	2,000	18,20
21	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	15,65	7,000	109,55
22	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	3,52	9,000	31,68
23	4628	POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	1.659,81	1,000	1.659,81
24	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	1.319,32	1,000	1.319,32
25	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	3,26	6,000	19,56
					Total R$	5.300,23

MATERIAL À RETIRAR

Item	Cód.	Descrição	Ordem Desativação: Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	2270	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	17,28	12,000	207,36
2	2271	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM	PEÇ	38,92	4,000	155,68
3	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,74	4,000	2,96
4	5283	CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG	KG	23,14	25,916	599,70
5	5283	CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG	KG	23,15	0,696	16,11
6	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	32,69	4,000	130,76
7	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	9,10	20,000	182,00
8	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	15,65	2,000	31,30
9	16525	PARA-RAIO BT OXIDO ZN 280V 10KA RD ISOL	PEÇ	28,28	6,000	169,68
10	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	7,29	4,000	29,16
11	4628	POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	1.659,81	1,000	1.659,81
12	4795	POSTE CONCRETO DT 9M 150DAN 1 SEGM	PEÇ	376,75	1,000	376,75
13	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	3,26	2,000	6,52
					Total R$	3.567,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Quant. Postes Inst.:	2	**Quant. Trafos Inst.:**	0	**Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):**	73,340
Quant. Postes Ret..:	2	**Quant. Trafos Ret..:**	0	**Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):**	64,110