Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Materias Previstos
À Instalar e Retirar

ARLAG
LAGES

Finalidade: 503 - IP # EXTENSÃO DE REDE

NOTA PS nº: 400816693

Consumidor: MUNICIPIO DE URUPEMA
Endereço da Obra: DA ARAUCARIA, S/N
Bairro: CENTRO-URUP
Município: URUPEMA
Eqpto. Referência: 5513

MATERIAL À INSTALAR

			Reserva:		Projeto:	
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid.**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
1	23151	ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA	PEÇ	0,26	49,000	12,74
2	6155	ALCA PREF DISTR AC 1/0AWG 710MM AM	PEÇ	10,32	8,000	82,56
3	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,74	8,000	5,92
4	5315	CABO ISOL CU 0,6/1KV 70MM2 PRETO	M	51,93	6,000	311,58
5	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	19,78	2,000	39,56
6	34254	CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+35MM2 0,6/1KV	M	19,60	4,000	78,40
7	34255	CABO MULTIPLEX AL 3X1X70+50MM2 0,6/1KV	M	26,01	383,867	9.984,39
8	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	76,60	12,215	935,68
9	17032	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 AZUL	PEÇ	1,13	7,000	7,91
10	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	1,12	12,000	13,44
11	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	249,48	3,000	748,44
12	1997	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PEÇ	31,79	1,000	31,79
13	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	32,69	1,000	32,69
14	2000	CINTA POSTE CIRCULAR DI 210MM 5000DAN	PEÇ	33,53	1,000	33,53
15	2001	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	34,72	3,000	104,16
16	2005	CINTA POSTE CIRCULAR DI 260MM 5000DAN	PEÇ	38,65	1,000	38,65
17	6466	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX1/0AWG/50MM2 AZ	PEÇ	12,91	3,000	38,73
18	6467	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX2AWG/35MM2 VM	PEÇ	6,09	8,000	48,72
19	6407	CONEC CUNHA AL CB 4/0-2AWGX2/0-2/0AWG AZ	PEÇ	11,42	4,000	45,68
20	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	10,96	6,000	65,76
21	6786	CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM	PEÇ	41,70	1,000	41,70
22	6787	CONEC CUNHA CU-SN CB 35X35-50X25MM2 VM	PEÇ	40,82	3,000	122,46
23	6386	CONECTOR CUNHA RAMAL B-ASSIMETRICO LR	PEÇ	7,00	6,000	42,00
24	6389	CONECTOR CUNHA RAMAL C-ASSIMETRICO MR	PEÇ	7,31	19,000	138,89
25	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	8,34	5,000	41,70
26	16736	CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2	PEÇ	6,82	6,000	40,92
27	18531	CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 6-35MM2	PEÇ	13,83	26,000	359,58
28	18532	CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2	PEÇ	21,13	24,000	507,12
29	18274	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	26,57	5,000	132,85
30	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	239,68	2,000	479,36
31	7567	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 3A 500MM	PEÇ	7,76	3,000	23,28
32	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PEÇ	72,00	6,000	432,00
33	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	104,09	3,000	312,27
34	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	33,50	2,000	67,00
35	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	15,65	16,000	250,40
36	7626	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	163,68	3,000	491,04
37	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	3,52	7,000	24,64
38	1799	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 70X60MM	PEÇ	4,26	4,000	17,04
39	1794	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	6,49	2,000	12,98
40	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	5,23	2,000	10,46
41	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	8,55	10,000	85,50
42	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 140X60MM	PEÇ	10,07	3,000	30,21
43	4630	POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	2.236,08	1,000	2.236,08
44	4642	POSTE CONCRETO CIRC 12M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	2.959,88	1,000	2.959,88
45	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	1.319,32	3,000	3.957,96

MATERIAL À INSTALAR

Item	Cód.	Descrição	Reserva: Unid.	Preço Unit.	Projeto: Quant.	Preço Total
46	4804	POSTE CONCRETO DT 10M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	1.758,20	2,000	3.516,40
47	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	3,26	6,000	19,56
48	2179	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	15,75	2,000	31,50
49	2086	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	33,08	3,000	99,24
50	2100	SUPORTE TD POSTE CIRC D255MM	PEÇ	135,61	1,000	135,61
51	2105	SUPORTE TD POSTE CIRC D270MM	PEÇ	142,25	1,000	142,25
52	27277	TD 3F 75KVA 23,1KV 380/220V 25KV MIN	PEÇ	23.260,37	1,000	23.260,37
					Total R$	52.682,58

MATERIAL À RETIRAR

Item	Cód.	Descrição	Ordem Desativação: Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,74	3,000	2,22
2	5315	CABO ISOL CU 0,6/1KV 70MM2 PRETO	M	51,93	6,000	311,58
3	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	19,78	4,000	79,12
4	17926	CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+50MM2 0,6/1KV I	M	28,32	190,584	5.397,33
5	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	76,60	8,580	657,23
6	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	249,48	3,000	748,44
7	1997	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PEÇ	31,79	1,000	31,79
8	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	32,69	1,000	32,69
9	2003	CINTA POSTE CIRCULAR DI 240MM 5000DAN	PEÇ	36,60	1,000	36,60
10	18274	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	26,57	1,000	26,57
11	13600	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	239,68	1,000	239,68
12	13692	ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV	PEÇ	104,09	3,000	312,27
13	2181	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	33,50	1,000	33,50
14	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	15,65	4,000	62,60
15	7626	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	163,68	6,000	982,08
16	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	3,52	3,000	10,56
17	1799	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 70X60MM	PEÇ	4,26	4,000	17,04
18	1794	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	6,49	1,000	6,49
19	1620	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	5,23	1,000	5,23
20	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	8,55	2,000	17,10
21	14183	PINO FIX ISOL PILAR ACO 1030 140X60MM	PEÇ	10,07	3,000	30,21
22	4636	POSTE CONCRETO CIRC 11M 450DAN	PEÇ	3.342,13	1,000	3.342,13
23	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	3,26	2,000	6,52
24	2179	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	15,75	1,000	15,75
25	2086	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	33,08	6,000	198,48
26	2100	SUPORTE TD POSTE CIRC D255MM	PEÇ	135,61	1,000	135,61
27	2105	SUPORTE TD POSTE CIRC D270MM	PEÇ	142,25	1,000	142,25
28	27278	TD 3F 45KVA 23,1KV 380/220V 25KV MIN	PEÇ	18.204,20	1,000	18.204,20
					Total R$	31.085,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	7	**Quant. Trafos Inst.:**	1	**Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):**	1.118,175
Quant. Postes Ret..:	1	**Quant. Trafos Ret..:**	1	**Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):**	689,858