CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	URUPEMA (SC)	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL	URUPEMA (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL									**283.261,71**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL**					**-**	**283.261,71**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**1.655,99**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.371,65	BDI 1	1.655,99	1.655,99	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.740,19**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,37	BDI 1	608,93	2.740,19	RA
1.3.			**LIMPEZA DE TERRENO**					**-**	**35,60**	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	40,00	0,74	BDI 1	0,89	35,60	RA
1.4.			**MURO DE GABIÃO**					**-**	**113.655,32**	
1.4.1.	SINAPI	105754	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	16,50	199,17	BDI 1	240,46	3.967,59	RA
1.4.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.661,64	0,80	BDI 1	0,97	4.521,79	RA
1.4.3.	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	82,80	1.052,03	BDI 1	1.270,12	105.165,94	RA
1.5.			**GUARD RAIL**					**-**	**161.558,28**	
1.5.1.	SICRO	3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	156,00	857,81	BDI 1	1.035,63	161.558,28	RA
1.6.			**LOMBADA**					**-**	**3.616,33**	
1.6.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - FORNECIMETO E APLICAÇÃO	M2	10,50	2,03	BDI 1	2,45	25,73	RA
1.6.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO OM ASFALTO DILUÍDO RR-1C - FORNECIMETO E APLICAÇÃO	M2	10,50	1,67	BDI 1	2,02	21,21	RA
1.6.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,60	2.086,04	BDI 1	2.518,48	1.511,09	RA
1.6.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,12	0,80	BDI 1	0,97	0,12	RA
1.6.5.	SICRO	5214001	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	M2	6,00	13,35	BDI 1	16,12	96,72	RA
1.6.6.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	285,42	BDI 1	344,59	689,18	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	URUPEMA (SC)	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL	URUPEMA (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL									**283.261,71**	
1.6.7.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	2,00	526,91	BDI 1	636,14	1.272,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUPEMA (SC)
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.10.28 18:19:07 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0