

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	190 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Dário Demeneck
ENDEREÇO:	Rua Dário Demeneck- Celso Ramos - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	20,73%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 04/2026, Composição Própria 04/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.820,70
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 04/2026	M2	3,00	502,69	20,73	606,90	1.820,70
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							4.504,68
2.1	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - ref. SINAPI 10775	C.P. 1312408172434 - Composição Própria 04/2026	MES	4,00	932,80	20,73	1.126,17	4.504,68

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	190 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Dário Demeneck							
ENDEREÇO:	Rua Dário Demeneck- Celso Ramos - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3	DRENAGEM							76.590,57
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	102279 - SINAPI/SC 04/2026	M3	155,98	7,75	20,73	9,36	1.459,97
3.2	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2), aplicado em pisos ou calçadas sobre o solo	C.P. 2982504211655 - Composição Própria 04/2026	M3	4,02	159,01	20,73	191,97	771,72
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92212 - SINAPI/SC 04/2026	M	134,00	338,84	20,73	409,08	54.816,72
3.4	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	93381 - SINAPI/SC 04/2026	M3	146,72	15,27	20,73	18,44	2.705,52
3.5	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, com grelha em ferro fundido, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020	C.P. 2982505212891 - Composição Própria 04/2026	UN	8,00	1.743,21	20,73	2.104,58	16.836,64
4	MEIO-FIO							16.175,28
4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 04/2026	M	264,00	50,75	20,73	61,27	16.175,28
5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO							99.181,17
5.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 04/2026	M2	660,00	3,30	20,73	3,98	2.626,80
5.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	105730 - SINAPI/SC 04/2026	M3	99,00	194,59	20,73	234,93	23.258,07

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	190 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Dário Demeneck							
ENDEREÇO:	Rua Dário Demeneck- Celso Ramos - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95877 - SINAPI/SC 04/2026	M3XKM	2.970,00	2,23	20,73	2,69	7.989,30
5.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92404 - SINAPI/SC 04/2026	M2	660,00	81,96	20,73	98,95	65.307,00
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							1.727,76
6.1	Placa de sinalizacao viaria octogonal L = 25 cm, com suporte de aco galvanizado D = 50 mm e altura = 3,5 m, inclusive base de concreto nao estrutural (fornecimento e instalação)	C.P. 1312404166065 - Composição Própria 04/2026	UNIDA DE	2,00	715,55	20,73	863,88	1.727,76
							TOTAL	200.000,16