

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	151 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Ferdinando Burigo
ENDEREÇO:	Rua Ferdinando Burigo - Celso Ramos - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	21,98%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 02/2026, Composição Própria 02/2026, SINAPI/SC 03/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.230,71
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 02/2026	M2	3,00	470,71	21,98	574,17	1.722,51
1.2	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone (ref. SINAPI 102656)	C.P. 1732502202263 - Composição Própria 02/2026	M	60,00	6,94	21,98	8,47	508,20
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							2.274,60

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	151 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Ferdinando Burigo							
ENDEREÇO:	Rua Ferdinando Burigo - Celso Ramos - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.1	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - ref. SINAPI 10775	C.P. 1312408172434 - Composição Própria 02/2026	MES	2,00	932,37	21,98	1.137,30	2.274,60
3	DRENAGEM							34.236,29
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	102279 - SINAPI/SC 02/2026	M3	116,64	7,82	21,98	9,54	1.112,75
3.2	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2), aplicado em pisos ou calçadas sobre o solo	C.P. 2982504211655 - Composição Própria 02/2026	M3	2,43	159,02	21,98	193,97	471,35
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92219 - SINAPI/SC 03/2026	M	81,00	186,55	21,98	227,55	18.431,55
3.4	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	93381 - SINAPI/SC 02/2026	M3	73,08	14,92	21,98	18,20	1.330,06
3.5	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, com grelha em ferro fundido, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020	C.P. 2982505212891 - Composição Própria 02/2026	UN	6,00	1.761,30	21,98	2.148,43	12.890,58
4	MEIO-FIO							9.483,20
4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 02/2026	M	160,00	48,59	21,98	59,27	9.483,20
5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO							92.796,80
5.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 02/2026	M2	640,00	3,22	21,98	3,93	2.515,20

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	151 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Ferdinando Burigo							
ENDEREÇO:	Rua Ferdinando Burigo - Celso Ramos - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	96400 - SINAPI/SC 02/2026	M3	96,00	177,82	21,98	216,90	20.822,40
5.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92404 - SINAPI/SC 02/2026	M2	640,00	82,11	21,98	100,16	64.102,40
5.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95877 - SINAPI/SC 02/2026	M3XKM	2.160,00	2,03	21,98	2,48	5.356,80
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							815,29
6.1	Placa de sinalizacao viaria octogonal L = 25 cm, com suporte de aco galvanizado D = 50 mm e altura = 3,5 m, inclusive base de concreto nao estrutural (fornecimento e instalação)	C.P. 1312404166065 - Composição Própria 02/2026	UNIDA DE	1,00	668,38	21,98	815,29	815,29
							TOTAL	141.836,89