

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	193 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) - Rua Delci Motta Bornaghi
ENDEREÇO:	Rua Delci Motta Bornaghi- Celso Ramos - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	20,73%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 05/2026, Composição Própria 05/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.819,35
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 05/2026	M2	3,00	502,32	20,73	606,45	1.819,35
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							4.232,60
2.1	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - ref. SINAPI 10775	C.P. 1312408172434 - Composição Própria 05/2026	MES	4,00	876,46	20,73	1.058,15	4.232,60

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	193 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) - Rua Delci Motta Bornaghi							
ENDEREÇO:	Rua Delci Motta Bornaghi- Celso Ramos - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3	MEIO-FIO							7.039,89
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 05/2026	M	117,00	49,84	20,73	60,17	7.039,89
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO							50.646,48
4.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 05/2026	M2	328,00	3,27	20,73	3,95	1.295,60
4.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	105730 - SINAPI/SC 05/2026	M3	49,20	194,48	20,73	234,80	11.552,16
4.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95877 - SINAPI/SC 05/2026	M3XKM	1.476,00	2,19	20,73	2,64	3.896,64
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92404 - SINAPI/SC 05/2026	M2	328,00	85,61	20,73	103,36	33.902,08
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							2.320,03
5.1	Placa de sinalizacao viaria octogonal L = 25 cm, com suporte de aco galvanizado D = 50 mm e altura = 3,5 m, inclusive base de concreto nao estrutural (fornecimento e instalação)	C.P. 1312404166065 - Composição Própria 05/2026	UNIDA DE	1,00	720,37	20,73	869,70	869,70
5.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	C.P. 2992405168224 - Composição Própria 05/2026	un	1,00	591,81	20,73	714,49	714,49
5.3	Placa de sinalização de trânsito em chapa de aço num 16 com pintura refletiva, inclui suporte em tubo galvanizado, 60 cm lado - fornecimento e instalacao	C.P. 1622410174945 - Composição Própria 05/2026	UN	1,00	609,49	20,73	735,84	735,84

TOTAL	66.058,35
--------------	-----------