



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DOMINGOS GIRON
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOMINGOS GIRON	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL/SC
			BDI 1 19,63%
			BDI 2 15,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOMINGOS GIRON									698.523,51	
1.			ESTRADA GERAL DOMINGOS GIRON					-	698.523,51	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.135,85	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	502,41	BDI 1	601,03	1.730,97	RA
1.1.2.	Composição	amauc026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.787,90	1,32	BDI 1	1,58	4.404,88	RA
1.2.			REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES					-	2.194,76	
1.2.1.	Composição	AMAUC031	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UNIDADE	2,00	197,87	BDI 1	236,71	473,42	RA
1.2.2.	SICRO	1600404 (JAN.2026)	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS	M	131,00	10,98	BDI 1	13,14	1.721,34	RA
1.3.			DRENAGEM					-	176.143,69	
1.3.1.	SICRO	4805762 (JAN.2026)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M3	484,00	8,94	BDI 1	10,69	5.173,96	RA
1.3.2.	SINAPI	104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	484,00	16,37	BDI 1	19,58	9.476,72	RA
1.3.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	484,00	182,46	BDI 1	218,28	105.647,52	RA
1.3.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°2)	M3	24,20	208,37	BDI 1	249,27	6.032,33	RA
1.3.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE DA BRITA	M3XKM	1.089,00	2,24	BDI 1	2,68	2.918,52	RA
1.3.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE DA BRITA	M3XKM	206,91	0,85	BDI 1	1,02	211,05	RA
1.3.7.	Composição	amauc040	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=400mm	UN	19,00	2.000,36	BDI 1	2.393,03	45.467,57	RA
1.3.8.	Composição	amauc007	REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	UN	2,00	508,24	BDI 1	608,01	1.216,02	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM					-	6.709,47	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	860,00	0,76	BDI 1	0,91	782,60	RA
1.4.2.	SICRO	4016096 (JAN.2026)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO	M3	150,00	1,68	BDI 1	2,01	301,50	RA
1.4.3.	SICRO	5502663 (JAN.2026)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA	M3	40,00	40,31	BDI 1	48,22	1.928,80	RA
1.4.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM PISTA	M3XKM	100,00	2,86	BDI 1	3,42	342,00	RA
1.4.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA	M3XKM	300,00	2,86	BDI 1	3,42	1.026,00	RA
1.4.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	150,00	1,62	BDI 1	1,94	291,00	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DOMINGOS GIRON			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOMINGOS GIRON	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL/SC	BDI 1 19,63%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOMINGOS GIRON									698.523,51	
1.4.7.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	120,14	14,18	BDI 1	16,96	2.037,57	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	456.197,54	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.787,90	3,27	BDI 1	3,91	10.900,69	RA
1.5.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	480,90	178,26	BDI 1	213,25	102.551,93	RA
1.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	21.640,50	2,24	BDI 1	2,68	57.996,54	RA
1.5.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.111,70	0,85	BDI 1	1,02	4.193,93	RA
1.5.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	480,90	196,50	BDI 1	235,07	113.045,16	RA
1.5.6.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	21.640,50	2,24	BDI 1	2,68	57.996,54	RA
1.5.7.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.111,70	0,85	BDI 1	1,02	4.193,93	RA
1.5.8.	SICRO	4011352 (JAN.2026)	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2.787,90	0,62	BDI 1	0,74	2.063,05	RA
1.5.9.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	3,35	2.844,88	BDI 2	3.271,61	10.959,89	RA
1.5.10.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	3,35	280,76	BDI 2	322,87	1.081,61	RA
1.5.11.	SICRO	4011353 (JAN.2026)	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM RR-2C	M2	2.787,90	0,43	BDI 1	0,51	1.421,83	RA
1.5.12.	Cotação	03	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	2,24	2.947,40	BDI 2	3.389,51	7.592,50	RA
1.5.13.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	2,24	280,76	BDI 2	322,87	723,23	RA
1.5.14.	SICRO	4011466 (JAN.2026)	CAMADA DE CAUQ (EXCLUSIVE CAP)	T	143,58	216,50	BDI 1	259,00	37.187,22	RA
1.5.15.	SICRO	5914389 (JAN.2026)	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA	T	5.125,80	0,83	BDI 1	0,99	5.074,54	RA
1.5.16.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP)50/70 APLICAÇÃO DE ICMS	T	7,70	3.976,41	BDI 1	4.756,98	36.628,75	RA
1.5.17.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	7,70	280,76	BDI 1	335,87	2.586,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DOMINGOS GIRON			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOMINGOS GIRON	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL/SC	BDI 1 19,63%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOMINGOS GIRON									698.523,51	
1.6.			SINALIZAÇÃO E MEIO-FIO					-	51.142,20	
1.6.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	370,00	41,50	BDI 1	49,65	18.370,50	RA
1.6.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	410,00	47,15	BDI 1	56,41	23.128,10	RA
1.6.3.	SICRO	5213403 (JAN.2026)	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 mm FAIXAS AMARELAS	M2	138,14	18,16	BDI 1	21,72	3.000,40	RA
1.6.4.	SICRO	5213403 (JAN.2026)	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 mm FAIXAS BRANCAS	M2	34,80	18,16	BDI 1	21,72	755,86	RA
1.6.5.	Composição	amauc023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	9,00	505,33	BDI 1	604,53	5.440,77	RA
1.6.6.	Composição	AMAUC019	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO	UNID	1,00	373,29	BDI 1	446,57	446,57	RA

← RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LINDÓIA DO SUL/SC
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAN ANDRUSIAK
CREA/CAU: 206051-5
ART/RRT: 10515432-3