

 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	RUA COBERTA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL/SC					DATA :		06/06/2026	BDI :		22,15%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2026/03		111,51%		69,72%
	LOCAL:	RUA CONCÓRDIA, S/Nº - CENTRO - LINDÓIA DO SUL/SC					SICRO NOVO		2026/01 COM DESONERAÇÃO		-		-
							SINAPI		2026/04 COM DESONERAÇÃO		98,38%		58,22%
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ESCAVAÇÃO E REATERRO							R\$ 7.398,41	R\$ 9.035,64
1.1	102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	281,60	R\$ 10,30	R\$ 12,58	R\$ 2.900,48	R\$ 3.542,53
1.2	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	230,90	R\$ 19,48	R\$ 23,79	R\$ 4.497,93	R\$ 5.493,11
2	FUNDAÇÃO EM CONCRETO							R\$ 47.014,30	R\$ 57.428,31
2.1	ESTACAS DE CONCRETO							R\$ 6.087,12	R\$ 7.435,48
2.1.1	COM-34700947	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	52,00	R\$ 117,06	R\$ 142,99	R\$ 6.087,12	R\$ 7.435,48
2.2	SAPATAS E BLOCOS DE CONCRETO							R\$ 40.927,18	R\$ 49.992,83
2.2.1	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	75,46	R\$ 115,23	R\$ 140,75	R\$ 8.695,26	R\$ 10.621,00
2.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	133,50	R\$ 17,68	R\$ 21,60	R\$ 2.360,28	R\$ 2.883,60
2.2.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	240,10	R\$ 14,40	R\$ 17,59	R\$ 3.457,44	R\$ 4.223,36
2.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	262,40	R\$ 12,68	R\$ 15,49	R\$ 3.327,23	R\$ 4.064,58
2.2.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	184,60	R\$ 10,71	R\$ 13,08	R\$ 1.977,07	R\$ 2.414,57
2.2.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	23,62	R\$ 893,73	R\$ 1.091,69	R\$ 21.109,90	R\$ 25.785,72
3	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 712.314,83	R\$ 870.159,22
3.1	BLANK DE FIXAÇÃO							R\$ 12.999,05	R\$ 15.878,48
3.1.1	COM-13231562	BLANCK DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA 3/4", DIMENSÕES 50X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	41,00	R\$ 317,05	R\$ 387,28	R\$ 12.999,05	R\$ 15.878,48
3.2	ESTRUTURA DA COBERTURA							R\$ 527.749,35	R\$ 644.710,02
3.2.1	COM-17140380	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	KG	35.658,74	R\$ 14,80	R\$ 18,08	R\$ 527.749,35	R\$ 644.710,02
3.3	MARQUIZE METÁLICA							R\$ 171.566,43	R\$ 209.570,72
3.3.1	COM-68564105	ESTRUTURA METÁLICA PARA MARQUIZE, EXECUTADA COM TUBOS DE AÇO QUADRADO 150X150X3,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	861,58	R\$ 199,13	R\$ 243,24	R\$ 171.566,43	R\$ 209.570,72

 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	RUA COBERTA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL/SC				DATA :		06/06/2026	BDI :		22,15%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA				FONTE		VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	RUA CONCÓRDIA, S/Nº - CENTRO - LINDÓIA DO SUL/SC				ORSE	2026/03	111,51%	69,72%			
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL				SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO		-	-		
						SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO		98,38%	58,22%		
					Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			
											VALOR BDI TOTAL:	R\$ 169.895,63
											VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 766.727,54
											VALOR TOTAL:	R\$ 936.623,17

Maravilha/SC, 08 de Junho de 2026.

Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180.570-7