



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA COBERTA MUNICIPAL									1.343.349,71	
1.			CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA MUNICIPAL					-	1.343.349,71	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.786,09	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	499,33	BDI 1	620,17	1.786,09	RA
1.2.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	86.506,20	
1.2.0.0.1.	Composição	AMAUC 01	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM	M2	1.530,00	45,52	BDI 1	56,54	86.506,20	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	4.402,69	
1.3.1.			ÁRVORES					-	2.016,88	
1.3.1.0.1.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	4,00	166,18	BDI 1	206,40	825,60	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	4,00	239,79	BDI 1	297,82	1.191,28	RA
1.3.2.			CALÇADAS E CANTEIROS					-	2.385,81	
1.3.2.0.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	31,88	16,24	BDI 1	20,17	643,02	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,78	122,09	BDI 1	151,64	724,84	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	9,56	85,73	BDI 1	106,48	1.017,95	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	68.099,22	
1.4.0.0.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	169,59	45,28	BDI 1	56,24	9.537,74	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7,85	48,61	BDI 1	60,37	473,90	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	412,18	101,85	BDI 1	126,50	52.140,77	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	56,94	84,09	BDI 1	104,44	5.946,81	RA
1.5.			ESTRUTURA E FUNDAÇÕES - PROJETO E ORÇAMENTO TERCERIZADO - AZEVEDO ENGENHARIA (AZ ENG)					-	943.277,74	
1.5.1.			ESCAVAÇÃO E REATERRO					-	9.182,01	
1.5.1.0.1.	SINAPI	102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	281,60	10,30	BDI 2	12,78	3.598,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA COBERTA MUNICIPAL									1.343.349,71	
1.5.1.0.2.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	230,90	19,48	BDI 2	24,18	5.583,16	RA
1.5.2.			FUNDAÇÃO EM CONCRETO					-	58.354,73	
1.5.2.1.			ESTACAS DE CONCRETO					-	7.557,68	
1.5.2.1.1.	Composição	AZ ENG. 04	COM-34700947 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	52,00	117,02	BDI 1	145,34	7.557,68	RA
1.5.2.2.			SAPATAS E BLOCOS DE CONCRETO					-	50.797,05	
1.5.2.2.1.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	75,46	115,23	BDI 2	143,02	10.792,29	RA
1.5.2.2.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,50	17,68	BDI 2	21,94	2.928,99	RA
1.5.2.2.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	240,10	14,40	BDI 2	17,87	4.290,59	RA
1.5.2.2.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	262,40	12,68	BDI 2	15,74	4.130,18	RA
1.5.2.2.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	184,60	10,71	BDI 2	13,29	2.453,33	RA
1.5.2.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	23,62	893,73	BDI 2	1.109,30	26.201,67	RA
1.5.3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	875.741,00	
1.5.3.1.			BLANK DE FIXAÇÃO					-	16.133,09	
1.5.3.1.1.	Composição	AZ ENG. 01	COM-13231562 BLANCK DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA 3/4", DIMENSÕES 50X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UN	41,00	317,02	BDI 2	393,49	16.133,09	RA
1.5.3.2.			ESTRUTURA DA COBERTURA					-	653.268,12	
1.5.3.2.1.	Composição	AZ ENG. 02	COM-17140380 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)	KG	35.658,74	14,76	BDI 2	18,32	653.268,12	RA
1.5.3.3.			MARQUIZE METÁLICA					-	206.339,79	
1.5.3.3.1.	Composição	AZ ENG. 03	COM-68564105 ESTRUTURA METÁLICA PARA MARQUIZE, EXECUTADA COM TUBOS DE AÇO QUADRADO 150X150X3,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	861,58	192,95	BDI 2	239,49	206.339,79	RA
1.6.			PAREDES DE FECHAMENTO					-	39.517,21	
1.6.1.			ALVENARIA					-	34.409,05	
1.6.1.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	160,46	100,23	BDI 1	124,49	19.975,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA COBERTA MUNICIPAL									1.343.349,71	
1.6.1.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	160,46	9,78	BDI 1	12,15	1.949,59	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	160,46	62,64	BDI 1	77,80	12.483,79	RA
1.6.2.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	5.108,16	
1.6.2.0.1.	SINAPI	105026	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	48,00	49,52	BDI 1	61,50	2.952,00	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	48,00	36,17	BDI 1	44,92	2.156,16	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	35.832,15	
1.7.0.0.1.	Composição	Amauc 113	JANELA RETANGULAR FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO 60 X 90 CM COM GUARNIÇÃO EM PRETA E VIDRO FIXO INCOLOR 4 MM. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	34,56	834,79	BDI 1	1.036,81	35.832,15	RA
1.8.			PINTURA					-	15.539,26	
1.8.0.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	311,29	21,58	BDI 1	26,80	8.342,57	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	311,29	4,56	BDI 1	5,66	1.761,90	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	311,29	13,71	BDI 1	17,03	5.301,27	RA
1.8.0.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,84	13,71	BDI 1	17,03	133,52	RA
1.9.			EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS					-	74.775,08	
1.9.0.0.1.	COTAÇÃO	65	GUARDA-CORPO DE FERRO COM FORMATO PERSONALIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	45.058,00	BDI 1	55.962,04	55.962,04	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.357,53	BDI 1	1.686,05	6.744,20	RA
1.9.0.0.3.	Composição	Amauc 111	BANCO DE MADEIRA-PLÁSTICA SEM ENCOSTO COM BASE EM CONCRETO DESEMPENADO	UN	6,00	1.002,66	BDI 1	1.245,30	7.471,80	RA
1.9.0.0.4.	Composição	Amauc 111	BANCO DE MADEIRA-PLÁSTICA SEM ENCOSTO COM BASE EM CONCRETO DESEMPENADO	UN	2,00	1.002,66	BDI 1	1.245,30	2.490,60	RA
1.9.0.0.5.	COTAÇÃO	67	FLOREIRA CÔNICA ESTILO VASO DE FIBROCIMENTO ALTO H= 1,10 M COR CIMENTO APOIADA SOBRE O PISO. EXCLUSO FRETE	UN	2,00	498,00	BDI 1	618,52	1.237,04	RA
1.9.0.0.6.	COTAÇÃO	68	FLOREIRA CÔNICA ESTILO VASO DE FIBROCIMENTO BAIXO H= 0,58 M COR CIMENTO APOIADA SOBRE O PISO. EXCLUSO FRETE	UN	2,00	350,00	BDI 1	434,70	869,40	RA
1.10.			PAISAGISMO					-	3.156,42	
1.10.0.0.1.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	94,54	4,55	BDI 1	5,65	534,15	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	94,54	6,82	BDI 1	8,47	800,75	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI-I	38640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	240,00	2,61	BDI 1	3,24	777,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RUA COBERTA MUNICIPAL									1.343.349,71	
1.10.0.0.4.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	336,25	BDI 1	417,62	835,24	RA
1.10.0.0.5.	COTAÇÃO	66	MUDA DE PLANTA FOLHAGEM OU SUCULENTA, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU SEMELHANTE	UN	6,00	28,00	BDI 1	34,78	208,68	RA
1.11.			ACESSIBILIDADE					-	18.899,99	
1.11.0.0.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	51,07	149,03	BDI 2	184,98	9.446,93	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	51,07	149,03	BDI 1	185,10	9.453,06	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	50.312,77	
1.12.0.0.1.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	13,88	BDI 1	17,24	17,24	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	15,36	BDI 1	19,08	152,64	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	25,47	BDI 1	31,63	158,15	RA
1.12.0.0.4.	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	20,00	29,22	BDI 1	36,29	725,80	RA
1.12.0.0.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	32,44	BDI 1	40,29	120,87	RA
1.12.0.0.6.	SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	148,00	1,15	BDI 1	1,43	211,64	RA
1.12.0.0.7.	SINAPI-I	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,89	BDI 1	2,35	4,70	RA
1.12.0.0.8.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	64,48	BDI 1	80,08	1.121,12	RA
1.12.0.0.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	58,16	BDI 1	72,23	72,23	RA
1.12.0.0.10.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	29,72	BDI 1	36,91	73,82	RA
1.12.0.0.11.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	23,18	BDI 1	28,79	316,69	RA
1.12.0.0.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,91	BDI 1	14,79	44,37	RA
1.12.0.0.13.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,99	BDI 1	16,13	16,13	RA
1.12.0.0.14.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	14,21	BDI 1	17,65	17,65	RA
1.12.0.0.15.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	26,96	BDI 1	33,48	33,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RUA COBERTA MUNICIPAL									1.343.349,71	
1.12.0.0.16.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4,00	130,54	BDI 1	162,13	648,52	RA
1.12.0.0.17.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	74,29	BDI 1	92,27	92,27	RA
1.12.0.0.18.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,30	14,23	BDI 1	17,67	146,66	RA
1.12.0.0.19.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	58,84	17,41	BDI 1	21,62	1.272,12	RA
1.12.0.0.20.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,00	25,63	BDI 1	31,83	222,81	RA
1.12.0.0.21.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,00	20,02	BDI 1	24,86	198,88	RA
1.12.0.0.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	64,63	8,38	BDI 1	10,41	672,80	RA
1.12.0.0.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.248,30	5,45	BDI 1	6,77	8.450,99	RA
1.12.0.0.24.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	141,14	13,30	BDI 1	16,52	2.331,63	RA
1.12.0.0.25.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	88,00	10,68	BDI 1	13,26	1.166,88	RA
1.12.0.0.26.	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	15,29	BDI 1	18,99	113,94	RA
1.12.0.0.27.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,50	12,09	BDI 1	15,02	157,71	RA
1.12.0.0.28.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	5,00	92,88	BDI 1	115,36	576,80	RA
1.12.0.0.29.	Cotação	70	11405/ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	UN	26,00	12,05	BDI 1	14,97	389,22	RA
1.12.0.0.30.	Cotação	71	12578/ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	UN	1,00	15,85	BDI 1	19,69	19,69	RA
1.12.0.0.31.	Cotação	72	13606/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	M	79,23	31,50	BDI 1	39,12	3.099,48	RA
1.12.0.0.32.	Cotação	73	09673/ORSE Gancho longo para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	UN	99,00	12,70	BDI 1	15,77	1.561,23	RA
1.12.0.0.33.	Cotação	74	09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN	1,00	23,17	BDI 1	28,78	28,78	RA
1.12.0.0.34.	Cotação	75	12223/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1,00	374,89	BDI 1	465,61	465,61	RA
1.12.0.0.35.	Cotação	76	11124/ORSE Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01	UN	1,00	1.889,51	BDI 1	2.346,77	2.346,77	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LINDÓIA DO SUL - SC	BDI 1 24,20%	BDI 2 24,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA COBERTA MUNICIPAL									1.343.349,71	
1.12.0.0.36.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	592,36	BDI 1	735,71	735,71	RA
1.12.0.0.37.	Cotação	77	10332/ORSE Tampa de ferro fundido 60X40cm	UN	1,00	525,67	BDI 1	652,88	652,88	RA
1.12.0.0.38.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,58	891,66	BDI 1	1.107,44	642,32	RA
1.12.0.0.39.	Composição	AMAUC 114	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TL SLIM CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES LISTADAS EM PROJETO ELÉTRICO	UN	28,00	239,11	BDI 1	296,97	8.315,16	RA
1.12.0.0.40.	Composição	AMAUC 115	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LINEAR DE ALTA EFICIÊNCIA CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES LISTADAS EM PROJETO ELÉTRICO	UN	14,00	720,73	BDI 1	895,15	12.532,10	RA
1.12.0.0.41.	Composição	AMAUC 116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES LISTADAS EM PROJETO ELÉTRICO	UN	4,00	77,55	BDI 1	96,32	385,28	RA
1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.244,89	
1.13.0.0.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	34,56	5,24	BDI 1	6,51	224,99	RA
1.13.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	470,00	1,75	BDI 1	2,17	1.019,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LINDÓIA DO SUL - SC
Local
terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAELA B. BOSCHETTI
CREA/CAU: A295176-2
ART/RRT: 16357172