



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUA RUA INA K. DEMENECK

Local:

RUA INÁ K. DEMENECK - CENTRO - ABDON BATISTA

Data:

jan/25

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,25	20,69%	561,51	2.526,80	103689
.2	CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	1.200,00	0,76	20,69%	0,92	1.100,69	SICRO - 5213835
SUB TOTAL DO ITEM 1							3.627,49	
2	RUA INÁ K. DEMENECK							
2.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	76,94	195,05	20,69%	235,41	18.112,36	105727
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKm	2.308,23	2,18	20,69%	2,63	6.073,05	95876
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA - POR M2 DE PAVIMENTO	M2	769,41	13,05	20,69%	15,75	12.118,24	COMPOSIÇÃO 002
2.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	769,41	3,43	20,69%	4,14	3.185,10	97113
2.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	60,00	15,73	20,69%	18,98	1.139,07	97089
2.6	EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 13,0 CM - CURA QUÍMICA	M2	769,41	96,49	20,69%	116,45	89.600,70	COMPOSIÇÃO 001
2.7	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO	M	728,00	0,43	20,69%	0,52	377,81	97114
2.8	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	572,28	21,20	20,69%	25,59	14.642,52	97117



2.9	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	316,45	10,11	20,69%	12,20	3.861,25	97120
SUB TOTAL DO ITEM 2							149.110,10	
TOTAL							152.737,59	

Sinapi - SC	dez/24
SICRO - SC	out/24
BDI %:	20,69%