

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD****INTRODUÇÃO**

De acordo com o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

Adicionalmente, o art. 8º do Decreto nº 10.947, de 2022 e § 1º do art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, especificam as informações mínimas requeridas ao preenchimento do DFD no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE**1- INFORMAÇÕES GERAIS****1.1- Data prevista para conclusão do processo**

60 dias após o início da obra.

1.2- Descrição sucinta do objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO NA ÁREA FÍSICA DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC

1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação

O grau de prioridade para a contratação de uma empresa especializada para a reestruturação da farmácia da Unidade Básica de Saúde Centro é alto, e isso se justifica pelos seguintes motivos:

- **Necessidade Imediata de Atendimento à Demanda Crescente:** O aumento constante da população atendida pela unidade básica de saúde do centro exige uma resposta imediata para suprir a demanda por medicamentos. O espaço atual da farmácia é insuficiente para atender às necessidades, tornando a contratação da empresa uma prioridade urgente.
- **Risco de Comprometimento do Atendimento ao Paciente:** A falta de espaço e a limitação no armazenamento de medicamentos representam um risco



significativo para o atendimento ao paciente. A reestruturação da farmácia é crucial para garantir que todos tenham acesso aos medicamentos necessários de forma rápida e eficaz, evitando qualquer comprometimento na qualidade dos serviços de saúde prestados.

- **Impacto Direto na Qualidade do Atendimento:** A reestruturação da farmácia não apenas resolve problemas de espaço, mas também melhora a organização, a segurança e a disponibilidade dos medicamentos. Isso tem um impacto direto na qualidade do atendimento oferecido pela unidade básica de saúde, sendo fundamental para o bem-estar e a saúde da comunidade atendida.
- **Prevenção de Problemas de Saúde Pública:** Uma farmácia insuficiente pode levar a complicações sérias, como falta de medicamentos essenciais ou deterioração dos estoques devido às más condições de armazenamento. Ao priorizar a reestruturação da farmácia, estamos investindo na prevenção de problemas de saúde pública e promovendo o bem-estar da população.
- **Compromisso com a Eficiência e a Eficácia dos Serviços de Saúde:** Ao reconhecer a necessidade premente de reestruturação da farmácia, estamos demonstrando nosso compromisso com a eficiência e a eficácia dos serviços de saúde oferecidos à comunidade. Priorizar essa contratação é uma medida estratégica que reflete nossa responsabilidade em proporcionar o melhor atendimento possível aos nossos pacientes.

Portanto, dada a urgência e a importância estratégica da reestruturação da farmácia da Unidade Básica de Saúde do Centro, é evidente que o grau de prioridade para a contratação da empresa é alto. Investir nesse projeto é investir na saúde e no bem-estar de toda a comunidade atendida pela unidade básica de saúde.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE APIÚNA

RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO | APIÚNA / SC | CEP 89.135-000

Fone: (47) 3353 2000 | CNPJ: 79.373.767/0001-16

A reestruturação da Farmácia da Unidade Básica de Saúde do Centro é uma necessidade premente que se impõe diante do cenário atual, onde o espaço destinado ao estoque de medicamentos revela-se insuficiente para atender à demanda crescente e diversificada dos pacientes.

2.1- Justificativa da necessidade da contratação.

Conforme Estudo Técnico Preliminar.

2.2- Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não há.

3- MATERIAIS/SERVIÇOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO									32.838,85
1.1.1.	SINAPI	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,01	80,88	BDI 1	74,03	222,83
1.1.2.	SINAPI	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. AF_09/2023	M2	9,38	26,64	BDI 1	32,50	304,85
1.1.3.	Cotação	Mercado	REALOCÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO EXISTENTE, INCLUSIVE CONTRAMARCO, FIXAÇÃO, ACABAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,12	53,50	BDI 1	65,27	73,10
INFRAESTRUTURA - SAPATA E VIGA BALDRAME									3.777,43
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M2	0,76	105,88	BDI 1	129,17	98,17
1.2.2.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,84	211,88	BDI 1	258,47	992,52
1.2.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	39,48	8,82	BDI 1	10,76	424,80
1.2.4.	SINAPI	94071	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,76	539,26	BDI 1	657,00	500,00
1.2.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,42	101,98	BDI 1	124,39	1.047,36
1.2.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	9,37	9,77	BDI 1	11,92	111,69
1.2.7.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	30,35	8,82	BDI 1	10,76	328,57
1.2.8.	SINAPI	94071	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,42	539,26	BDI 1	657,00	278,32
CONTRAPISO									1.003,33
1.3.1.	Composição	CP002	EXECUÇÃO DE CONTRA PISO COM FORNECIMENTO (MATERIAL) E EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA) COM 5 CM DE ESPESURA	UND	16,75	49,10	BDI 1	59,90	1.003,33
SUPRAESTRUTURA - PILAR									1.497,36
1.4.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,32	70,14	BDI 1	85,57	711,94
1.4.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	9,28	9,77	BDI 1	11,92	110,82
1.4.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	39,48	8,82	BDI 1	10,76	424,80
1.4.4.	SINAPI	94071	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,38	539,26	BDI 1	657,00	250,00
VIGA COBERTURA									2.299,43
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020									32.838,85
1.5.1.	SINAPI	92285	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	M2	9,58	126,36	BDI 1	154,16	1.476,85
1.5.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	10,45	9,77	BDI 1	11,92	124,56
1.5.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	34,30	8,82	BDI 1	10,76	369,07
1.5.4.	SINAPI	94071	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,50	539,26	BDI 1	657,00	328,95
LAJE									5.910,32
1.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	20,75	227,18	BDI 1	277,16	5.751,07
1.6.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	14,80	8,82	BDI 1	10,76	159,25
ALVENARIA DE VEDAÇÃO									11.137,50
1.7.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	2,34	131,18	BDI 1	160,04	374,49
1.7.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	29,38	168,36	BDI 1	205,40	6.034,65
1.7.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	82,39	4,88	BDI 1	5,95	490,22
1.7.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	82,39	42,18	BDI 1	51,44	4.238,14
REVESTIMENTO									1.067,85
1.8.1.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	18,42	41,50	BDI 1	50,63	932,60
1.8.2.	SINAPI	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	15,80	7,02	BDI 1	8,56	135,25
ESQUADRIAS									1.855,50
1.9.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.148,44	BDI 1	1.401,10	1.401,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE APIÚNA**

RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO | APIÚNA / SC | CEP 89.135-000

Fone: (47) 3353 2000 | CNPJ: 79.373.767/0001-16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									32.838,85
1.9.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.INCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,45	827,69	BDI 1	1.009,78	454,40
1.10.			PASSAGENS ELÉTRICA					-	834,30
1.10.1.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	15,10	BDI 1	18,42	36,84
1.10.2.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	30,00	19,24	BDI 1	23,47	704,10
1.10.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	12,75	BDI 1	15,56	93,36
1.11.			COBERTURA					-	2.855,05
1.11.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	20,75	45,56	BDI 1	55,58	1.153,29
1.11.2.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	20,75	39,62	BDI 1	48,34	1.003,06
1.11.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	5,00	63,19	BDI 1	77,09	385,45
1.11.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	5,00	51,35	BDI 1	62,65	313,25

4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS**Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria de Saúde e Promoção Social****Responsável(eis) pela demanda:****Nome: Jean Marcos Benvenutti****CPF: 0xx.xxx.xxx-70****Cargo/Função: Secretária de Saúde e Promoção Social**