



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Requisitante: Hospital Nereu Ramos		
Responsável pela Demanda: Alex Emiliano Freitas de Andrade		Matrícula: 611871-2-02
E-mail: engenhariahnr@saude.sc.gov.br		Telefone: (48)36659406

1. Objeto

Contratação de serviço especializado em engenharia civil e atividades abrangendo obra para tubulação de esgoto e aterro no Hospital Nereu Ramos.

2. Descrições e quantidades

CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANTIDADE	NÚMERO PA WEBLIC
050240001	Conservação e manutenção predial (Por Serviço) Servicos de manutencao predial. Obras e serviços: Contratação de serviços comuns de engenharia para reparos em terreno e alteração da central criogênica de oxigênio do HNR 01- Geral 01. 01- Região 1 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 M2 30,000 Rede subterrânea de drenagem Ø 500 mm, profundidade da vala 2 m - exceto tubulação - TCPO - Cód 3R 23 15 00 00 00 00 59 17 M 8,000 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros - Novo_ SICRO - Cód. 1600404 M 8,000 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 8,000 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA UN 1,000 TAMPÁ CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1,000 Limpeza geral e entrega da obra - Código: 270220/SEDOP M2 30,000 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,500 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 9,000 01.02- Região 2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 M2 24,070 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,343 Caixa de areia 50 x 50 cm em alvenaria para águas pluviais - TCPO 3R 23 12 00 00 33 10 01 02 UN 2,000	01 (único)	

	Rede subterrânea de drenagem Ø 100 mm, profundidade da vala 0,5 m - exceto tubulação - TCPO 3R 23 15 00 00 00 00 59 08 M 29,000 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 29,000 RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO - SEINFRA C2934 UN 2,000 Limpeza geral e entrega da obra - Código: 270220/SEDOP M2 70,000 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,200 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 7,200 01.03- Região 3 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 M2 37,000 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10,490 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 2,000 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 20,000 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,500 Limpeza geral e entrega da obra - Código: 270220/SEDOP M2 24,000 02- Serviços Iniciais FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,000 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 1,000 CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/TELA PVC, VERGALHAO COMO SUPORTE INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (UTILIZACAO 10X). M2 48,000 Administração local, 6,23 % sobre o PV (R\$26.547,73) - Medição conforme percentual físico de execução da obra UN 1,000		
--	---	--	--

3. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico (se for o caso)

Visto que essa demanda é de extrema urgência para garantir o bem estar e segurança dos funcionários, pacientes e visitantes que transitam diariamente pelo estabelecimento. Essa é uma solução paliativa e imediata, a solução definitiva estão sendo contratados projetos pertinentes através do processo SES237768/2023.

Conforme informado no Estudo Técnico Preliminar, e alertado pela equipe do HNR, sobre o risco iminente de desmoronamento que poderá ocasionar danos a estrutura do hospital (conforme ofício da unidade p. 02 e seguintes), devido a uma erosão que foi causada pela irregularidade nas redes de drenagem e esgoto feita em 2006, também constatada pela equipe técnica desta GEOMA *in loco*.

Considerando que o problema poderá ser agravado caso não sejam tomadas as providências necessárias, podendo trazer prejuízos ainda maiores a administração.

Por tais motivos faz-se necessário a prestação do referido serviço.

4. Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços

Por se tratar de uma situação que apresenta riscos de infraestrutura, e impacta diretamente no funcionamento da unidade hospitalar, a contratação do serviço deverá ser efetuada o mais breve possível, com o intuito de fornecer um ambiente mais seguro para todas as pessoas que transitam no local. O cronograma previsto para a conclusão da obra é de 90 dias.

5. O objeto a ser adquirido está previsto no Plano Anual de Compras?

(X) Sim () Não

Estes serviços estão previstos no Plano Anual de Compras de 2024, publicado pela Secretaria de Estado da Administração, pág. 174 dos autos.

6. Informações adicionais

Informações nos autos.

7. Anexos

ETP, TR, Requisição, entre outros documentos.

Responsável pela Formalização da Demanda	Chefia Imediata
Nome: Alex Emiliano Freitas de Andrade Matrícula: 611871-2-02 Função: Engenheiro Eletricista Assinatura: <i>AssinaturadigitalSGP-e</i>	Nome: Bárbara M. C. Leite Matrícula: 358953-6-01 Função: Gerente Administrativa - HNR Assinatura: <i>AssinaturadigitalSGP-e</i>

Florianópolis, [data da assinatura digital]



Assinaturas do documento



Código para verificação: **87M2CJ2U**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEX EMILIANO FREITAS DE ANDRADE (CPF: 053.XXX.459-XX) em 27/08/2024 às 15:52:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/02/2020 - 16:28:39 e válido até 06/02/2120 - 16:28:39.

(Assinatura do sistema)



BÁRBARA M. C. LEITE (CPF: 017.XXX.849-XX) em 28/08/2024 às 08:46:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/12/2019 - 16:27:30 e válido até 18/12/2119 - 16:27:30.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwMDEzNjNfMTQwNF8yMDI0Xzg3TTJDSjJV> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00001363/2024** e o código **87M2CJ2U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.