



MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Obra: Execução de ala e galeria pré-moldada em concreto armado in loco sobre o Rio Forte

Local: Rua Machado de Assis

Município: Sulina – Pr.

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações visam à determinação das características dos serviços a serem executados na **Galeria e alas sobre o Rio Forte** no município de Sulina - Paraná, no qual será executado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes do projeto.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Empresa Executora.

A Empresa Executora, ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que:

- a)** Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas.
- b)** Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.
- c)** As ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos e outros a serem executados, ficarão a cargo da Empresa Executora, bem como a matrícula no INSS e outras taxas municipais.

A Empresa Executora deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficará a cargo exclusivo da Empresa Executora todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem como: instalações provisórias de sanitários, luz, água, placa de obra, etc.

1.0 – ESTRUTURA

A estrutura das cabeceiras conforme indicado no projeto e orçamento em anexo, com armação utilizando aço CA-25 de 12,5mm, CA-25 de 6,3mm dimensionados de modo que suporte todas as cargas pertinentes e formas em chapa de madeira compensada E = 10mm.

2.0 – CONCRETAGEM

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar concreto usinado bombeável FCK 25MPa conforme a indicação do orçamento.

3.0 – RACHÃO

A contratada deverá fornecer e aplicar pedra rachão nos vazios conforme projeto em anexo.

4.0 – GUARDA CORPO

A contratada deverá fornecer e instalar guarda corpo em aço galvanizado de 1,10m de altura com montantes tubulares nas calçadas conforme projeto em anexo.

5.0 – LIMPEZA FINAL

A limpeza final para entrega da obra, ficará por conta da empreiteira, que deve remover qualquer detrito nela existente, bem como limpeza em geral.

Sulina, 23 de fevereiro de 2024.