CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP01**	**REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PLACAS SOLARES, DE FORMA MANUAL.**	**M2**		**7,43**	**7,83**
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0612	37,01	39,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17295	29,86	31,41
Composição	**COMP02**	**TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM GALVALUME TRAPEZOLIDAL TR40 MM, E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.**	**M2**		**77,93**	**78,48**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0021831	37,49	39,72
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000976	38,38	40,61
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1089338	37,01	39,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952328	29,86	31,41
SINAPI-I_SP	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,1456858	54,20	54,20
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,41	1,41
Composição	**COMP03**	**CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026**	**M**		**102,81**	**104,00**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0003134	37,49	39,72
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0003134	38,38	40,61
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3203978	37,01	39,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3222779	29,86	31,41
Cotação	COT01	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TR40	M	1,0931174	66,18	66,18
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,36	1,41	1,41
Composição	**COMP04**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM PERFIL DE AÇO TIPO U ENRIJECIDO, COM DIMENSÕES DE 100 X 50 X 17 MM E ESPESSURA DE 2,65 MM, EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, PARA COBERTURA EXISTENTE, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL.**	**M**		**46,24**	**46,65**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0072	37,49	39,72
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0036	38,38	40,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07035593	29,86	31,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,131175	34,92	36,95
SINAPI-I_SP	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	4,45	8,66	8,66
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,00363488	167,07	167,07

19/10/2026
Data

Responsável Técnico: Eng. Eduardo Battaglin
CREA/CAU: SC-1554818/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO BATTAGLIN
Data: 09/11/2026 10:06:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br