CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE IBEMA/PR	ESCOLA MUNICIPAL OCTÁVIO SIMIONE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (N DES.)	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO B	IBEMA/PR	20,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO B									**96.873,94**	
1.			**REFORMA**					**-**	**96.873,94**	
1.1.			**SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO B**					**-**	**96.873,94**	
1.1.1.	Composição	COMP01	REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PLACAS SOLARES, DE FORMA MANUAL.	M2	420,00	7,83	BDI 1	9,46	3.973,20	RA
1.1.2.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	735,00	6,36	BDI 1	7,68	5.644,80	RA
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,58	83,19	BDI 1	100,51	359,83	RA
1.1.4.	Composição	COMP02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM GALVALUME TRAPEZOLIDAL TR40 MM, E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	735,00	78,48	BDI 1	94,82	69.692,70	RA
1.1.5.	Composição	COMP03	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	49,00	104,00	BDI 1	125,65	6.156,85	RA
1.1.6.	Composição	COMP04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM PERFIL DE AÇO TIPO U ENRIJECIDO, COM DIMENSÕES DE 100 X 50 X 17 MM E ESPESSURA DE 2,65 MM, EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, PARA COBERTURA EXISTENTE, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL.	M	196,00	46,65	BDI 1	56,36	11.046,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO BATTAGLIN
Data: 09/11/2026 10:06:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IBEMA/PR
Local

segunda-feira, 9 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BATTAGLIN
CREA/CAU: SC-1554818/D
ART/RRT: 1720266805993