

**TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS**  
**REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

SAM: 999  
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			COMPOSIÇÃO 1	TELHAMENTO EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA E=0,50 mm – PINTURA EM AMBAS AS FACES – COR CINZA	M2			6,38	101,84	R\$ 108,22
	COTAÇÃO 1			TELHA ONDULADA 0,50m, PINTADA EM AMBAS AS FACES	M2	1,0000	92,83	-	92,83	92,83
		011029		Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	cj	4,1500	2,16	-	2,16	8,96
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970	30,08	30,08	-	2,92
	88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	38,01	38,01	-	3,46
	93282			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	36,53	2,00	34,53	0,05
2			COMPOSIÇÃO 2	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			6,46	58,48	R\$ 64,93
	93282			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	36,53	36,23	0,30	0,05
	93281			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	37,42	36,23	1,19	0,03
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970	30,08	30,08	-	2,92
	88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	38,01	38,01	-	3,46
		011029		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500	1,27	-	1,27	5,27
		007243		TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,1660	45,63	-	45,63	53,20
3			COMPOSIÇÃO 3	SUSTENÇÃO PARA CALHA O PEFIL RETANGULAR	KG			11,24	9,30	R\$ 20,53
		040598		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	1,1000	8,45	-	8,45	9,30
	88240			AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	30,51	30,51	-	3,05
	88278			MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	33,93	33,93	-	3,39
	88317			SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	39,93	39,93	-	4,79
#REF!		11099/ORSE	COMPOSIÇÃO 4	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	M2			0,00	260,11	R\$ 260,11
	11961/ORSE			Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem	M2	1,0000	260,11	-	260,11	260,11

PRED / GCO

fls. \_\_\_\_\_