PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**LUIZIANA**											**Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.**		**PRIORIDADE :**	**45**	**SAM :**	**44**
Projeto:	**PRAÇA / MEU CAMPINHO - Revitalização da Praça da Igreja Matriz**											**Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.**				**LOTE nº :**	**1**
Local da Obra :	**Avenida Liberdade, nº1225, Bairro Centro, CEP: 87.290-000, Luiziana - PR.**											**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025**					
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**										**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**					**27/01/2026 - ter**

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R$) - PM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	
	561	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**									**70.230,25**	**10.795,10**	**81.025,35**	**7,59 %**	**81.025,35**
1.1		**SERVIÇOS_PRELIMINARES**												-	
1.1.1		**LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES**												-	
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	79,80	-	79,80	97,54	-	97,54	**0,57**	55,60	-	55,60	0,01 %	
97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	22,79	-	22,79	27,86	-	27,86	**1.495,00**	41.650,70	-	41.650,70	3,90 %	
1.1.2		**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**												-	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	52,68	28,29	80,97	64,39	34,58	98,97	**75,60**	4.867,88	2.614,25	7.482,13	0,70 %	
1.2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**												-	
1.2.1		**ADMINISTRACAO DE OBRA**												-	
1.2.1.2		**FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**												-	
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m2	49,34	48,18	97,52	60,31	58,89	119,20	**75,92**	4.578,74	4.470,93	9.049,67	0,85 %	
1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**												-	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	413,36	3.035,20	3.448,56	505,25	3.709,92	4.215,17	**1,00**	505,25	3.709,92	4.215,17	0,39 %	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA**												-	
COMP44_1_7	PM_171	DEMOLIÇÃO DE OBJETOS EM CONCRETO ARMADO	UN	15.194,37	-	15.194,37	18.572,08	-	18.572,08	**1,00**	18.572,08	-	18.572,08	1,74 %	
	562	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**									**1.252,56**	**-**	**1.252,56**	**0,12 %**	**1.252,56**
2.2		**TRANSPORTE DE MATERIAIS**												-	
2.2.2		**TRANSPORTES DIVERSOS**												-	
100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	m3 X km	1.485,16	-	1.485,16	1.815,31	-	1.815,31	**0,69**	1.252,56	-	1.252,56	0,12 %	
	568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									**14.950,22**	**76.705,96**	**91.656,18**	**8,58 %**	**91.656,18**
8.1		**ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA**												-	
8.1.7		**POSTES**												-	
100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	un	110,93	2.607,85	2.718,78	135,59	3.187,58	3.323,17	**17,00**	2.305,03	54.188,86	56.493,89	5,29 %	
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**												-	
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**												-	
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**												-	
91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	8,88	4,13	13,01	10,85	5,05	15,90	**15,00**	162,75	75,75	238,50	0,02 %	
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**												-	
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	6,76	9,43	16,19	8,26	11,53	19,79	**175,00**	1.445,50	2.017,75	3.463,25	0,32 %	
8.2.5		**CABOS**												-	
8.2.5.1		**ISOLAMENTO 450/750V**												-	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,78	4,92	7,70	3,40	6,01	9,41	**275,66**	937,24	1.656,72	2.593,96	0,24 %	
8.2.8		**CAIXAS**												-	
91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	41,06	9,09	50,15	50,19	11,11	61,30	**1,00**	50,19	11,11	61,30	0,01 %	
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	37,95	134,48	172,43	46,39	164,37	210,76	**17,00**	788,63	2.794,29	3.582,92	0,34 %	
8.2.9		**QUADROS DE ENERGIA**												-	
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	107,95	307,08	415,03	131,95	375,34	507,29	**1,00**	131,95	375,34	507,29	0,05 %	
8.2.11		**DISJUNTORES**												-	
8.2.11.2		**BIPOLARES**												-	
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,06	60,21	65,27	6,18	73,59	79,77	**1,00**	6,18	73,59	79,77	0,01 %	
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,06	60,21	65,27	6,18	73,59	79,77	**2,00**	12,36	147,18	159,54	0,01 %	
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	9,16	60,83	69,99	11,20	74,35	85,55	**1,00**	11,20	74,35	85,55	0,01 %	

8.2.20		**LAMPADAS**												-	
8.2.20.5		**LUMINÁRIAS DE LED**												-	
101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	25,40	207,43	232,83	31,05	253,54	284,59	**34,00**	1.055,70	8.620,36	9.676,06	0,91 %	
8.3		**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA**												-	
8.3.2		**HASTE DE ATERRAMENTO**												-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	17,79	64,88	82,67	21,74	79,30	101,04	**17,00**	369,58	1.348,10	1.717,68	0,16 %	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**												-	
COMP44_1_5	PM_171	BASE DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO	UN	3.962,86	2.952,78	6.915,64	4.843,80	3.609,18	8.452,98	**1,00**	4.843,80	3.609,18	8.452,98	0,79 %	
COMP44_1_6	PM_171	VALA ENTERRADA PARA REDE ELÉTRICA	UN	2.315,40	1.401,77	3.717,17	2.830,11	1.713,38	4.543,49	**1,00**	2.830,11	1.713,38	4.543,49	0,43 %	
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**									**113.444,21**	**550.395,77**	**663.839,98**	**62,15 %**	**663.839,98**
10.3		**REVESTIMENTO DE PISOS**												-	
10.3.8		**PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE**												-	
101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m2	41,43	200,69	242,12	50,64	245,30	295,94	**2.086,60**	105.665,42	511.842,98	617.508,40	57,81 %	
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	23,53	137,30	160,83	28,76	167,82	196,58	**97,20**	2.795,47	16.312,11	19.107,58	1,79 %	
10.3.12		**PISO DE CONCRETO**												-	
94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	24,56	109,61	134,17	30,02	133,98	164,00	**166,00**	4.983,32	22.240,68	27.224,00	2,55 %	
	571	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**									**80.910,55**	**149.402,77**	**230.313,32**	**21,56 %**	**230.313,32**
11.1		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO**												-	
11.1.9		**MEIO-FIO E SARJETA**												-	
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	15,12	31,76	46,88	18,48	38,82	57,30	**79,87**	1.476,00	3.100,55	4.576,55	0,43 %	
94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	19,01	31,76	50,77	23,24	38,82	62,06	**7,02**	163,14	272,52	435,66	0,04 %	
11.1.10		**SINALIZACAO**												-	
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	4,40	1,35	5,75	5,38	1,65	7,03	**30,00**	161,40	49,50	210,90	0,02 %	
102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m2	50,89	11,38	62,27	62,20	13,91	76,11	**3,00**	186,60	41,73	228,33	0,02 %	
11.2		**PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
11.2.2		**PLANTAS**												-	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	un	43,98	86,91	130,89	53,76	106,23	159,99	**9,00**	483,84	956,07	1.439,91	0,13 %	
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	un	158,35	165,08	323,43	193,55	201,78	395,33	**8,00**	1.548,40	1.614,24	3.162,64	0,30 %	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m2	5,02	7,49	12,51	6,14	9,16	15,30	**175,00**	1.074,50	1.603,00	2.677,50	0,25 %	
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	un	105,74	47,64	153,38	129,25	58,23	187,48	**7,00**	904,75	407,61	1.312,36	0,12 %	
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	un	101,34	-	101,34	123,87	-	123,87	**7,00**	867,09	-	867,09	0,08 %	
11.2.3		**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	124,35	1.246,69	1.371,04	151,99	1.523,83	1.675,82	**11,00**	1.671,89	16.762,13	18.434,02	1,73 %	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
COMP44_1_1	PM_171	PERGOLADO	UN	24.443,24	69.908,89	94.352,13	29.876,97	85.449,64	115.326,61	**1,00**	29.876,97	85.449,64	115.326,61	10,80 %	
COMP44_1_2	PM_171	BASE DO CRUZEIRO	UN	6.982,85	12.377,20	19.360,05	8.535,14	15.128,65	23.663,79	**1,00**	8.535,14	15.128,65	23.663,79	2,22 %	
COMP44_1_3	PM_171	BANCO CIRCULAR CENTRAL	UN	5.400,79	5.370,75	10.771,54	6.601,39	6.564,67	13.166,06	**1,00**	6.601,39	6.564,67	13.166,06	1,23 %	
COMP44_1_4	PM_171	GUIA DOS CANTEIROS	UN	22.383,57	14.278,38	36.661,95	27.359,44	17.452,46	44.811,90	**1,00**	27.359,44	17.452,46	44.811,90	4,20 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS**			**PREÇO GLOBAL DO PROJETO**
											26,29%	**73,71%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/1/2026											**280.787,79**	**787.299,60**			**1.068.087,39**

		Área TOTAL do PROJETO:	**2.399,50**	**m2 | valor R$/m²**	**445,13**

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VINICIUS KENJI SLONGO:05144765912 Assinado de forma digital por VINICIUS KENJI SLONGO:05144765912 Dados: 2026.01.27 07:40:29 -03'00'	EDSON LISS:03997656975 Assinado de forma digital por EDSON LISS:03997656975 Dados: 2026.01.27 08:03:37 -03'00'
Vinicius Kenji Slongo - CAU-PR A3057291 - ART/RRT Nº 15796886	**EDSON LISS**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE