



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                             |                                                                                |                                                                                        |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE                         | ApeLido do Empreendimento<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PADRE LUIZ FROENER |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PADRE LUIZ FROENER | MUNICÍPIO / UF<br>MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC                                    | BDI 1<br>10,10% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                      | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PADRE LUIZ FROENER |        |        |                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   |                      | 271.287,89 |
| 1.                                                        |        |        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PADRE LUIZ FROENER                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 271.287,89           |            |
| 1.1.                                                      |        |        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 264.599,01           |            |
| 1.1.1.                                                    | SINAPI | 96401  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017                                                                                                                                                                                | M2      | 2.780,00   | 7,00                              | BDI 1      | 7,71                              | 21.433,80            | RA         |
| 1.1.2.                                                    | SINAPI | 96402  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019                                                                                                                                                                      | M2      | 2.780,00   | 2,50                              | BDI 1      | 2,75                              | 7.645,00             | RA         |
| 1.1.3.                                                    | SINAPI | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017                                                                         | M3      | 139,00     | 1.530,36                          | BDI 1      | 1.684,93                          | 234.205,27           | RA         |
| 1.1.4.                                                    | SINAPI | 95878  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                           | TXKM    | 764,50     | 1,56                              | BDI 1      | 1,72                              | 1.314,94             | RA         |
| 1.2.                                                      |        |        | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 6.688,88             |            |
| 1.2.1.                                                    | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (FAIXA AMARELA NO EIXO COM 12 CM)                          | M       | 278,00     | 5,60                              | BDI 1      | 6,17                              | 1.715,26             | RA         |
| 1.2.2.                                                    | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (FAIXA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DO BORDO DA PISTA COM 12 CM) | M       | 556,00     | 5,60                              | BDI 1      | 6,17                              | 3.430,52             | RA         |
| 1.2.3.                                                    | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                  | M2      | 57,60      | 24,33                             | BDI 1      | 26,79                             | 1.543,10             | RA         |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC  
Local  
Piaçeta, 14 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GRAZIELA KERKHOFF  
CREA/CAU: 105416-7  
ART/RRT: 0