

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS DA RUA DO IMIGRANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS DA RUA DO IMIGRANTE	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC	BDI 1 13,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSEIOS DA RUA DO IMIGRANTE									225.705,43	
1.			PASSEIOS DA RUA DO IMIGRANTE					-	225.705,43	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	23.830,33	
1.1.1.	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	920,09	20,93	BDI 1	23,70	21.806,13	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	920,09	1,94	BDI 1	2,20	2.024,20	RA
1.2.			PASSEIOS					-	201.875,10	
1.2.1.	Composição	BASE DE PEDRISCO	EXECUÇÃO DE CAMADA EM PEDRISCO ESPESSURA 3 CM, PARA BASE DE PASSEIO	M2	920,09	4,69	BDI 1	5,31	4.885,68	RA
1.2.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM MALHA POP AF_08/2022	M2	920,09	73,34	BDI 1	83,05	76.413,47	RA
1.2.3.	Composição	PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL DE CONCRETO COM LAJOTAS DE 45X45 COR AMARELA (DIRECIONAL E ALERTA) APLICADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 3 CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO CIMENTICIO	M2	209,25	116,32	BDI 1	131,72	27.562,41	RA
1.2.4.	Composição	PISO NORMAL	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL DE CONCRETO COM LAJOTAS DE 49X49 COR CINZA NATURAL APLICADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 3 CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO CIMENTICIO	M2	710,84	107,32	BDI 1	121,53	86.388,39	RA
1.2.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,87	64,65	BDI 1	73,21	2.552,83	RA
1.2.6.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	232,50	5,81	BDI 1	6,58	1.529,85	RA
1.2.7.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	3,49	643,32	BDI 1	728,50	2.542,47	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente

gov.br

GRAZIELA KERKHOFF

Data: 14/03/2025 09:26:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC

Local

sexta-feira, 14 de março de 2025

Data
PMV3.0.6

Responsável Técnico

Nome: GRAZIELA KERKHOFF

CREA/CAU: 105416-7

ART/RRT:

0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS DA RUA MEDIANEIRA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS DA RUA MEDIANEIRA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC	BDI 1 13,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSEIOS DA RUA MEDIANEIRA									447.518,40	
1.			PASSEIOS DA RUA MEDIANEIRA					-	447.518,40	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	22.700,00	
1.1.1.	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	778,00	20,93	BDI 1	23,70	18.438,60	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.937,00	1,94	BDI 1	2,20	4.261,40	RA
1.2.			PASSEIOS					-	424.818,40	
1.2.1.	Composição	BASE DE PEDRISCO	EXECUÇÃO DE CAMADA EM PEDRISCO ESPESSURA 3 CM, PARA BASE DE PASSEIO	M2	1.937,00	4,69	BDI 1	5,31	10.285,47	RA
1.2.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO ARMADO COM MALHA POP. AF_08/2022	M2	1.937,00	73,34	BDI 1	83,05	160.867,85	RA
1.2.3.	Composição	PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL DE CONCRETO COM LAJOTAS DE 45X45 COR AMARELA (DIRECIONAL E ALERTA) APLICADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 3 CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO CIMENTICIO	M2	436,50	116,32	BDI 1	131,72	57.495,78	RA
1.2.4.	Composição	PISO NORMAL	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL DE CONCRETO COM LAJOTAS DE 49X49 COR CINZA NATURAL APLICADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 3 CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO CIMENTICIO	M2	1.500,50	107,32	BDI 1	121,53	182.355,77	RA
1.2.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	72,75	64,65	BDI 1	73,21	5.326,03	RA
1.2.6.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	485,00	5,81	BDI 1	6,58	3.191,30	RA
1.2.7.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	7,27	643,32	BDI 1	728,50	5.296,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Documento assinado digitalmente

GRAZIELA KERKHOFF

Data: 14/03/2025 09:26:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC

Local

sexta-feira, 14 de março de 2025

Data
PMV3.0.6

Responsável Técnico

Nome: GRAZIELA KERKHOFF

CREA/CAU: 105416-7

ART/RRT:

0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS DA RUA PADRE LUIZ FROENER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS DA RUA PADRE LUIZ FROENER	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC	BDI 1 13,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSEIOS DA RUA PADRE LUIZ FROENER									124.078,91	
1.			PASSEIOS DA RUA PADRE LUIZ FROENER					-	124.078,91	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	13.105,40	
1.1.1.	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	506,00	20,93	BDI 1	23,70	11.992,20	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	506,00	1,94	BDI 1	2,20	1.113,20	RA
1.2.			PASSEIOS					-	110.973,51	
1.2.1.	Composição	BASE DE PEDRISCO	EXECUÇÃO DE CAMADA EM PEDRISCO ESPESSURA 3 CM, PARA BASE DE PASSEIO	M2	506,00	4,69	BDI 1	5,31	2.686,86	RA
1.2.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM MALHA POP AF_08/2022	M2	506,00	73,34	BDI 1	83,05	42.023,30	RA
1.2.3.	Composição	PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL DE CONCRETO COM LAJOTAS DE 45X45 COR AMARELA (DIRECIONAL E ALERTA) APLICADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 3 CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO CIMENTICIO	M2	114,00	116,32	BDI 1	131,72	15.016,08	RA
1.2.4.	Composição	PISO NORMAL	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL DE CONCRETO COM LAJOTAS DE 49X49 COR CINZA NATURAL APLICADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 3 CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO CIMENTICIO	M2	392,00	107,32	BDI 1	121,53	47.639,76	RA
1.2.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	19,00	64,65	BDI 1	73,21	1.390,99	RA
1.2.6.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	126,50	5,81	BDI 1	6,58	832,37	RA
1.2.7.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,90	643,32	BDI 1	728,50	1.384,15	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Documento assinado digitalmente

GRAZIELA KERKHOFF

Data: 14/03/2025 09:26:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC

Local

sexta-feira, 14 de março de 2025

Data
PMV3.0.6

Responsável Técnico

Nome: GRAZIELA KERKHOFF

CREA/CAU: 105416-7

ART/RRT:

0