

COMPOSIÇÕES						
FONTE	COMP-1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A, COM BARRAMENTO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	39757	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UNIDADE	1	R\$ 407,67	R\$ 407,67
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 26,55	R\$ 26,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 21,14	R\$ 21,14
SUBTOTAL						R\$ 455,36
FONTE	COMP-2	TOMADA DUPLA 2P+T 10A, 250V, SOBREPOR, CONDULETE	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UNIDADE	1	R\$ 11,07	R\$ 11,07
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UNIDADE	1	R\$ 9,42	R\$ 9,42
SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UNIDADE	1	R\$ 22,39	R\$ 22,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 26,55	R\$ 6,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 21,14	R\$ 5,29
SUBTOTAL						R\$ 54,80
FONTE	COMP-3	TOMADA 2P+T 10A, 250V, SOBREPOR, CONDULETE	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UNIDADE	1	R\$ 11,07	R\$ 11,07
SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UNIDADE	1	R\$ 22,39	R\$ 22,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 26,55	R\$ 3,98
SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,14	R\$ 3,17
SUBTOTAL						R\$ 40,61
FONTE	COMP-4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	COT-1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 120CM	UNIDADE	1	R\$ 91,03	R\$ 91,03
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UNIDADE	2	R\$ 8,62	R\$ 17,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 26,55	R\$ 6,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 21,14	R\$ 5,29
SUBTOTAL						R\$ 120,19
FONTE	COMP-5	LUMINÁRIA PAINEL PAFLON LED 17CM,QUADRADO,SOBREPOR, 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	COT-3	LUMINÁRIA PAINEL LED, SOBREPOR, 12W, QUADRADO, 17CM	UNIDADE	1	R\$ 36,41	R\$ 36,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 26,55	R\$ 6,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 21,14	R\$ 5,29
SUBTOTAL						R\$ 48,33
FONTE	COMP-6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	COT-2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, 120CM	UNIDADE	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UNIDADE	1	R\$ 8,62	R\$ 8,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R\$ 26,55	R\$ 5,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R\$ 21,14	R\$ 4,23
SUBTOTAL						R\$ 45,16
FONTE	COMP-7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL

SINAPI-I	39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNIDADE	1	R\$ 733,75	R\$ 733,75				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 26,55	R\$ 26,55				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 21,14	R\$ 21,14				
SUBTOTAL						R\$ 781,44				
FONTE	COMP-8	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - PADRAO CELESC	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UNIDADE	1	R\$ 207,68	R\$ 207,68				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 26,55	R\$ 13,28				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 21,14	R\$ 10,57				
SUBTOTAL						R\$ 231,53				
FONTE	COMP-9	CAIXA PARA PROTEÇÃO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - PADRAO CELESC	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UNIDADE	1	R\$ 207,68	R\$ 207,68				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 26,55	R\$ 13,28				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 21,14	R\$ 10,57				
SUBTOTAL						R\$ 231,53				
FONTE	COMP-10	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
SINAPI-I	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UNIDADE	1	R\$ 1.234,33	R\$ 1.234,33				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R\$ 26,55	R\$ 39,83				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R\$ 21,14	R\$ 31,71				
SUBTOTAL						R\$ 1.305,87				
			DATA:	OBRA:	CRAS					
			01/07/2026							
			 Documento assinado digitalmente LENNON MANFRO ZANOTTI Data: 06/10/2026 17:53:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br							
							Responsável técnico:		Eng. Eletricista Lennon Manfro Zanotti	
									CREA RS 200.575	