ORÇAMENTO
Obra: Fechamento do Ginásio da EMEB Profª Lurdete Pacheco Demarco
Endereço: Distrito de Grápia, Paraíso - SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paraíso - SC DATA: 21/09/2026

ELE-01	TOMADA DE SOBREPOR (1 módulo) 2P+T 10A - fornecimento e instalação				**35,29**
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEF.**	**Não Desonerado**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	48,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	30,79
SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	16,04

ELE-02	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 módulos) 2P+T 10A - fornecimento e instalação				**51,33**
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEF.**	**Não Desonerado**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	48,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	30,79
SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	2,00	16,04

ELE-03	INTERRUPTOR SIMPLES (1 módulo) COM 1 TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A - fornecimento e instalação				**62,56**
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEF.**	**Não Desonerado**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	48,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	30,79
SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	16,04
SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00	7,87

Departamento Municipal de Engenharia
Eng. Civ. Angélica Gazzi CREA 179042-7

Assinado digitalmente por:
ANGÉLICA GAZZI
***.837.819-**
assinado digitalmente 22/09/2026 16:36:20
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/09/2026 16:36 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pbdd/260d6da848