

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS, OUTROS REFERENCIAIS OFICIAIS OU COTAÇÕES



Obra: **Serviços de manutenção em vias públicas e calceteiros, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessária para realização dos trabalhos.**

Data de Emissão: **29/8/2025**

Endereço: **ITAPOÁ-SC**

Mês Referencial: **julho-25**

Referências: **SINAPI – SC–Mês 07/2024**

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL R\$	MÃO DE OBRA		MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/ OUTROS		VALOR TOTAL R\$
							%	R\$	%	R\$	
16	COMPOSIÇÃO 97935-1	SEINFRA	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocação e transporte	UNIDADE	1,00	R\$ 169,52	100,00%	R\$ 169,52	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 169,52
16.1	97735	SINAPI-C	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M³	0,048400	R\$ 2.818,42	100,00%	R\$ 136,41	0,00%	R\$ -	R\$ 136,41
16.2	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,338800	R\$ 24,73	100,00%	R\$ 33,11	0,00%	R\$ -	R\$ 33,11
16	COMPOSIÇÃO 97935-2	SEINFRA	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,15m inclusive a colocação e transporte	UNIDADE	1,00	R\$ 237,73	100,00%	R\$ 237,73	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 237,73
16.1	97735	SINAPI-C	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M³	0,072600	R\$ 2.818,42	100,00%	R\$ 204,62	0,00%	R\$ -	R\$ 204,62
16.2	88316	SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,338800	R\$ 24,73	100,00%	R\$ 33,11	0,00%	R\$ -	R\$ 33,11

Marina Dal Bosco
Engenheira Civil
CREA/SC 208.843-2