



Obra
Estrutural Arco-Iris - Onerado

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Santa
Catarina
SBC - 03/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,60%
Mensalista: 71,80%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			CANTEIRO DE OBRAS									1.744,53	2,21 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	470,71	53,82	527,69	581,51	161,46	1.583,07	1.744,53	2,21 %
2			ESTRUTURA METÁLICA PARA REFORÇO ESTRUTURAL									38.798,53	49,23 %
2.1	SED0001	Próprio	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (100763)	KG	1478,57	16,13	1,81	18,11	19,92	2.676,21	26.776,90	29.453,11	37,37 %
2.2	061100	SBC	CHUMBADOR QUIMICO TECBOLT MD.TB 12105 1/2" x 3/4"	UN	144	32,34	35,02	4,93	39,95	5.042,88	709,92	5.752,80	7,30 %
2.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	49,96	12,48	2,38	13,03	15,41	118,90	650,98	769,88	0,98 %
2.4	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	49,96	45,74	4,78	51,72	56,50	238,81	2.583,93	2.822,74	3,58 %
3			FORRO/LUMINÁRIAS									34.727,06	44,06 %
3.1	120715	SBC	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG	m²	106,74	199,00	35,65	210,19	245,84	3.805,28	22.435,68	26.240,96	33,29 %
3.2	060588	SBC	LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W LED	UN	18	381,62	110,93	360,52	471,45	1.996,74	6.489,36	8.486,10	10,77 %
4			PREPARO DE SUPERFÍCIE E ACABAMENTOS									2.950,25	3,74 %
4.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25	14,50	14,82	3,09	17,91	370,50	77,25	447,75	0,57 %
4.2	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	25	43,83	29,33	24,81	54,14	733,25	620,25	1.353,50	1,72 %
4.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	25	10,71	7,59	5,64	13,23	189,75	141,00	330,75	0,42 %
4.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	25	4,38	3,09	2,32	5,41	77,25	58,00	135,25	0,17 %
4.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	25	22,12	16,83	10,49	27,32	420,75	262,25	683,00	0,87 %
5			SERVIÇOS FINAIS									597,74	0,76 %
5.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	106,74	4,54	4,01	1,59	5,60	428,03	169,71	597,74	0,76 %
Totais ->										16.259,81	62.558,30	78.818,11	
Total sem BDI													63.810,60
Total do BDI													15.007,51
Total Geral													78.818,11

Cristiano Cavalcanti Barros Ribeiro
Engenheiro Civil
Matrícula 401
CREA/SC 208422-5