PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL **DATA:** 29/04/25

MUNICÍPIO: PÉROLA **TIPO OBRA/SERVIÇO:**

EMPRESA: AC ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL **RESP. TÉCNICO** ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL**	**%**			**976,84**	**30.548,95**	**31.525,79**	**PRÓPRIA**
93565			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	**20.551,98**	**R$ 433,64**	**R$ 20.118,33**	**R$ 20.551,97**	
94295			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	**10.973,83**	**R$ 543,20**	**R$ 10.430,62**	**R$ 10.973,82**	
		COMP 002	**REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**	**M**			**1,77**	**3,93**	**5,70**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1110	**26,65**	**R$ 1,02**	**R$ 1,93**	**R$ 2,95**	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0829	**33,24**	**R$ 0,75**	**R$ 2,00**	**R$ 2,75**	
		COMP 003	**CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - COD REFERÊNCIA 72897**	**M3**			**17,04**	**18,71**	**35,75**	
5961			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500	**68,42**	**R$ 10,61**	**R$ 6,49**	**R$ 17,10**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	**26,65**	**R$ 6,43**	**R$ 12,22**	**R$ 18,65**	
		COMP 004	**REPARO EM TRAMA DE MADEIRA EXISTENTE COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.**	**M2**			**27,42**	**4,75**	**32,17**	
	4472		VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6060	**40,66**	**R$ 24,63**	**R$ -**	**R$ 24,63**	
	40568		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0550	**16,19**	**R$ 0,89**	**R$ -**	**R$ 0,89**	
88239			AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680	**27,86**	**R$ 0,61**	**R$ 1,27**	**R$ 1,88**	
88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350	**33,53**	**R$ 1,22**	**R$ 3,30**	**R$ 4,52**	
93281			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0080	**32,73**	**R$ 0,07**	**R$ 0,18**	**R$ 0,25**	
		COMP 005	**MÃO DE OBRA PARA PINTURA MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS**	**M2**			**3,20**	**6,89**	**10,09**	
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270	**35,64**	**R$ 2,51**	**R$ 5,57**	**R$ 8,08**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	**26,65**	**R$ 0,69**	**R$ 1,32**	**R$ 2,01**	
		COMP 006	**MÃO DE OBRA PARA PINTURA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS**	**M2**			**2,30**	**4,94**	**7,24**	
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	**35,64**	**R$ 1,81**	**R$ 4,00**	**R$ 5,81**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	**26,65**	**R$ 0,49**	**R$ 0,94**	**R$ 1,43**	
							R$ -	**R$ -**	**R$ -**	
							R$ -	**R$ -**	**R$ -**	
							R$ -	**R$ -**	**R$ -**	

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
ENG. CIVIL – CREA-PR 24.080/D

Assinado digitalmente por ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.29 10:51:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0