PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PROTOCOLO Nº:
ENDEREÇO: **RUA BERNARDINO DE CAMPOS/QUADRA:137 LOTE: 02,03 E 04** ORGÃO:
MUNICIPIO: **PÉROLA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA LEVANTAMENTO Nº: ART Nº:
REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO** REG. CREA: **24080/D**

	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL ACUMULADO	% DO ITEM	% ACUMULADO	FAIXA	ITEM
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1116,80	70,67	78924,25	78.924,25	50,95%	50,95%	A	1
	COMP 006	MÃO DE OBRA PARA PINTURA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2535,10	7,24	18354,12	97.278,37	11,85%	62,80%	B	2
	COMP 004	REPARO EM TRAMA DE MADEIRA EXISTENTE COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	558,40	32,17	17963,72	115.242,09	11,60%	74,40%	B	3
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	257,25	50,51	12993,69	128.235,78	8,39%	82,79%	C	4
	COMP 005	MÃO DE OBRA PARA PINTURA MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	892,90	10,09	9009,36	137.245,14	5,82%	88,60%	C	5
	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86,50	85,17	7367,20	144.612,34	4,76%	93,36%	C	6
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1116,80	4,42	4936,25	149.548,59	3,19%	96,55%	C	7
	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	466,87	2100,91	151.649,50	1,36%	97,90%	C	8
	COMP 002	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	343,75	5,70	1959,36	153.608,86	1,26%	99,17%	C	9
	COMP 003	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - COD REFERÊNCIA 72897	M3	27,33	35,75	977,04	154.585,90	0,63%	99,80%	C	10
	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	163,98	1,90	311,55	154.897,45	0,20%	100,00%	C	11

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
ENG. CIVIL – CREA-PR 24.080/D

Assinado digitalmente por ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.29 10:52:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação