PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA BERNARDINO DE CAMPOS/QUADRA:137 LOTE: 02,03 E 04** PROTOCOLO Nº:
MUNICIPIO: **PÉROLA** ORGÃO:
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA LEVANTAMENTO Nº: ART N°:
REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO** REG. CREA: **24080/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 1.946,92**	**R$ 153,99**		**R$ 2.100,91**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	432,65	34,22	466,87	1.946,92	153,99	2.100,91	
2		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						**R$ 2.958,11**	**R$ 5.226,09**		**R$ 8.184,20**
2.1	COMP 002	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	343,75	1,77	3,93	5,70	608,43	1.350,93	1.959,36	
2.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.116,80	1,43	2,99	4,42	1.597,02	3.339,23	4.936,25	
2.3	COMP 003	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - COD REFERÊNCIA 72897	M3	27,33	17,04	18,71	35,75	465,70	511,34	977,04	
2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	163,98	1,75	0,15	1,90	286,96	24,59	311,55	
3		**COBERTURA**						**R$ 107.181,18**	**R$ 10.067,68**		**R$ 117.248,86**
3.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.116,80	66,73	3,94	70,67	74.524,06	4.400,19	78.924,25	
3.2	COMP 004	REPARO EM TRAMA DE MADEIRA EXISTENTE COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	558,40	27,42	4,75	32,17	15.311,32	2.652,40	17.963,72	
3.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86,50	71,28	13,89	85,17	6.165,72	1.201,48	7.367,20	
3.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	257,25	43,46	7,05	50,51	11.180,08	1.813,61	12.993,69	
4		**PINTURA**						**R$ 8.688,01**	**R$ 18.675,47**		**R$ 27.363,48**
4.1	COMP 005	MÃO DE OBRA PARA PINTURA MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	892,90	3,20	6,89	10,09	2.857,28	6.152,08	9.009,36	
4.2	COMP 006	MÃO DE OBRA PARA PINTURA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.535,10	2,30	4,94	7,24	5.830,73	12.523,39	18.354,12	

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
ENG. CIVIL – CREA-PR 24.080/D

Assinado digitalmente por ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20620126000102, CN=ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.29 10:53:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação