

COMPOSIÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NUMERO 85 E COMPOSIÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NUMERO 86												
$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$			Cmod: Custo de mobilização de desmobilização DM: Distância de mobilização em quilômetros.(Capital mais próxima até o local da obra) K: Fator relacionado á necessidade de retorno do veículo a sua origem.(1 quand o veículo não retornar e 2 quanto o veículo retorna ao local de origem FU: Fator de Utilização do veículo transportados.(Encontrado no manual de Volume 09 do DNIT - Mobilização e Desmobilização) V: Velocidade média de transporte. (Encontrado no Manual de Volume 09 do DNIT - Mobilização e Desmobilização) CH: Custo horario do Veículo transportador.(Encontrado na tabela de Equipamentos do DNIT)									
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		Material	TRANSPORTE	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	QUANT.	PREÇO TRANS.(R\$/h)	VEL.(Km/h)	FU	Preço Total (R\$)	
1		EQUIPAMENTOS										
E9685	SICRO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW		Obra	50	2	385,2613	60	0,5	321,05	
E9524	SICRO	Motoniveladora - 93 kW										
E9544	SICRO	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW		Obra	50	2	182,9186	60	0,5	152,43	
E9647	SICRO	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW										
E9762	SICRO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW		Obra	50	2	385,2613	60	0,5	321,05	
E9545	SICRO	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW		Obra	50	2	182,9186	60	0,5	152,43	
E9526	SICRO	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW										
E9530	SICRO	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 Kw	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW		Obra	50	2	385,2613	60	0,5	321,05	
E9681	SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW										
E9017	SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t -		Obra	50	2	385,2613	60	0,5	321,05	
Total Mobilização (01/2024) =											R\$	1.589,07
Total Desmobilização (01/2024) =											R\$	1.589,07
ÍNDICE DE REAJUSTE =												0,00%
TOTAL MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (01/2024) =											R\$	1.589,07
13/06/2024												
Responsável Técnico: CREA/CAU:									BRUNO F. PASINI 137007-9			