

| FONTE             | CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                            | UNIDADE   | COEFIC.  | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>COMP-001</b> | <b>TORNEIRA ELÉTRICA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 (REF. 03/2023)</b>                                                           | <b>UN</b> |          | <b>189,44</b>            | <b>190,09</b>              |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,0525   | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88267           | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H         | 0,1667   | 30,41                    | 33,63                      |
| SINAPI-I          | 11777           | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                                                                   | UN        | 1        | 183,12                   | 183,12                     |
| SINAPI-I          | 3146            | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                               | UN        | 0,021    | 4,90                     | 4,90                       |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-002</b> | <b>REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (REF. 03/2023)</b>                                                                                           | <b>M2</b> |          | <b>10,11</b>             | <b>11,12</b>               |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,3075   | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88309           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,1087   | 30,38                    | 33,51                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-003</b> | <b>REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</b>                                                                                                         | <b>M2</b> |          | <b>26,11</b>             | <b>28,70</b>               |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,7936   | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88309           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,2807   | 30,38                    | 33,51                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-004</b> | <b>REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (ou mármore) E MARCENARIA, SEM APROVEITAMENTO</b>                                                                                                   | <b>M2</b> |          | <b>21,88</b>             | <b>21,88</b>               |
| Cotação           | COT-004         | Remoção de bancada de granito (ou mármore)                                                                                                                                           | M2        | 1        | 21,88                    | 21,88                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-005</b> | <b>RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE</b>                                                                                                                                  | <b>M2</b> |          | <b>211,37</b>            | <b>232,83</b>              |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 2,548932 | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88309           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 5,097864 | 30,38                    | 33,51                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-006</b> | <b>GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM</b>                                                          | <b>M2</b> |          | <b>806,01</b>            | <b>811,59</b>              |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,9834   | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88274           | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | H         | 1,4944   | 23,54                    | 25,85                      |
| Cotação           | COT-016         | SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                      | UN        | 2        | 20,83                    | 20,83                      |
| SINAPI-I          | 37329           | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                          | KG        | 0,0211   | 84,09                    | 84,09                      |
| SINAPI-I          | 11795           | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM                                                                 | M2        | 1,005    | 679,24                   | 679,24                     |
| SINAPI-I          | 7568            | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                             | UN        | 6        | 0,61                     | 0,61                       |
| SINAPI-I          | 4823            | MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                  | KG        | 0,5228   | 36,97                    | 36,97                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-007</b> | <b>TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 (REF. 03/2023)</b>                                     | <b>UN</b> |          | <b>189,44</b>            | <b>190,09</b>              |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,0525   | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88267           | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H         | 0,1667   | 30,41                    | 33,63                      |
| SINAPI-I          | 11777           | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                                                                   | UN        | 1        | 183,12                   | 183,12                     |
| SINAPI-I          | 3146            | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                               | UN        | 0,021    | 4,90                     | 4,90                       |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-008</b> | <b>CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM (INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>       | <b>UN</b> |          | <b>295,02</b>            | <b>297,47</b>              |
| SINAPI            | 100852          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                | UN        | 1        | 205,80                   | 207,23                     |
| SINAPI            | 86883           | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                      | UN        | 1        | 11,30                    | 11,64                      |
| SINAPI            | 86878           | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                             | UN        | 1        | 77,92                    | 78,60                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-009</b> | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FOLHAS TIPO ESMALTADA DE 20X20 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA, LANTAS, REJUNTE, E ACABAMENTO. AF_03/2023 (REF. 03/2023)</b>              | <b>M2</b> |          | <b>60,11</b>             | <b>62,90</b>               |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,3089   | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88256           | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 0,6794   | 30,21                    | 33,33                      |
| SINAPI-I          | 34357           | REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                     | KG        | 0,422    | 3,99                     | 3,99                       |
| SINAPI-I          | 1381            | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS                                                                                                                                                | KG        | 4,91     | 0,68                     | 0,68                       |
| SINAPI-I          | 536             | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                   | M2        | 1,0618   | 26,13                    | 26,13                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-010</b> | <b>RT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DOIS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>         | <b>UN</b> |          | <b>1.324,25</b>          | <b>1.365,47</b>            |
| SINAPI            | 100660          | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                               | M         | 11,2     | 8,76                     | 9,05                       |
| SINAPI            | 91307           | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                         | UN        | 1        | 101,42                   | 104,65                     |
| SINAPI            | 91292           | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                          | UN        | 1,14     | 358,60                   | 378,62                     |
| SINAPI            | 90821           | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | UN        | 2        | 357,96                   | 363,92                     |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-011</b> | <b>INVERSAO DE PORTA DE MADEIRA DOIS FOLHAS, TIENS INCLUSOS: NOVAS DOBRADIÇAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b> | <b>UN</b> |          | <b>565,70</b>            | <b>592,83</b>              |
| SINAPI            | 100660          | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                               | M         | 10       | 8,76                     | 9,05                       |
| SINAPI            | 91304           | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | UN        | 1        | 119,50                   | 123,71                     |
| SINAPI            | 91292           | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                          | UN        | 1        | 358,60                   | 378,62                     |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-013</b> | <b>PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>                           | <b>UN</b> |          | <b>596,52</b>            | <b>603,02</b>              |
| SINAPI            | 88316           | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,773    | 22,17                    | 24,33                      |
| SINAPI            | 88261           | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | H         | 1,546    | 30,11                    | 33,24                      |
| SINAPI-I          | 11055           | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")                                                                                                          | UN        | 19,8     | 0,08                     | 0,08                       |
| SINAPI-I          | 10555           | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA      | UN        | 1        | 212,30                   | 212,30                     |
| SINAPI-I          | 11451           | DOBRADIÇA TIPO VAI-E-VEI EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                        | UN        | 3        | 106,32                   | 106,32                     |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-014</b> | <b>PORTA EM MADEIRA, TIPO VAI-E-VEI, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA E CAPA EM AÇO GALVANIZADO COM REJUNTE E ACABAMENTO. ESPESSURA DE 30MM</b>                               | <b>UN</b> |          | <b>2.234,91</b>          | <b>2.268,54</b>            |
| SINAPI            | 100660          | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                               | M         | 10       | 8,76                     | 9,05                       |

| FONTE             | CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                            | UNIDADE   | COEFIC.   | DESONERADO    | NÃO DESONER.  |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| SINAPI            | 91304           | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                    | UN        | 1         | 119,50        | 123,71        |
| SINAPI            | 91292           | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                          | UN        | 1         | 358,60        | 378,62        |
| Composição        | COMP-013        | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                          | UN        | 1         | 596,52        | 603,02        |
| Cotação           | COT-009         | CHAPA EM AÇO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM                                                                   | M2        | 1,62      | 462,86        | 462,86        |
| SINAPI-I          | 10492           | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                               | M2        | 0,2       | 120,00        | 120,00        |
| SINAPI-I          | 36204           | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                      | UN        | 2         | 149,43        | 149,43        |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-015</b> | <b>COBERTURA METÁLICA EM AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, CALBROS E RIFAS PARA TELHAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE MONTAGEM, CALHA E DRENAGEM DE ESCORRIMENTO</b>                                 | <b>M2</b> |           | <b>221,17</b> | <b>223,67</b> |
| SINAPI            | 88316           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,089     | 22,17         | 24,33         |
| SINAPI            | 88278           | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 0,143     | 24,27         | 26,82         |
| SINAPI-I          | 40839           | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)                                                                                  | CENTO     | 0,005     | 141,23        | 141,23        |
| Cotação           | COT-011         | PERFIL CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM                                                                                                                     | KG        | 2,202     | 18,26         | 18,26         |
| SINAPI-I          | 40547           | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                                            | CENTO     | 0,06      | 34,09         | 34,09         |
| Cotação           | COT-012         | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)                                                                                  | KG        | 2,278     | 8,90          | 8,90          |
| SINAPI-I          | 40424           | CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                | KG        | 0,2       | 9,54          | 9,54          |
| SINAPI            | 94213           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                       | M2        | 1         | 74,44         | 74,95         |
| SINAPI            | 89576           | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                               | M         | 0,35      | 25,37         | 25,64         |
| SINAPI            | 94231           | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                  | M         | 0,5       | 50,10         | 51,01         |
| SINAPI            | 94228           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                       | M         | 0,5       | 84,52         | 86,31         |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-016</b> | <b>BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDEIRA VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, INCLUSO VIDROS</b>                                                                             | <b>M2</b> |           | <b>557,66</b> | <b>557,66</b> |
| Cotação           | COT-010         | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro                                                                                    | M2        | 1         | 462,86        | 462,86        |
| SINAPI-I          | 10492           | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                               | M2        | 0,79      | 120,00        | 120,00        |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-017</b> | <b>LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, INCLUSIVE MONTAGEM, OU 2 LAMPADAS TUBULARES DE 20W, BASE G13, ENTRADA SIMPLES</b> | <b>UN</b> |           | <b>59,34</b>  | <b>61,25</b>  |
| SINAPI            | 88264           | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | H         | 0,3834    | 39,43         | 43,64         |
| SINAPI            | 88247           | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | H         | 0,1198125 | 24,33         | 26,73         |
| Cotação           | COT-015         | Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w                                                                                                             | UN        | 1         | 28,50         | 28,50         |
| SINAPI-I          | 39386           | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13                                                                                                                                          | UN        | 2         | 6,41          | 6,41          |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-018</b> | <b>PRATELEIRA EM MDF LISO 18 MM COM ESPELHO DE MDF 7 CM, REFORÇO DE MDF 3 CM JUNTO À BASE, INCLUSIVE MONTAGEM</b>                                                                    | <b>M2</b> |           | <b>147,95</b> | <b>157,19</b> |
| SINAPI            | 88273           | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                               | H         | 3         | 29,70         | 32,78         |
| SINAPI-I          | 34660           | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                       | M2        | 1         | 58,85         | 58,85         |
| <b>Composição</b> | <b>COMP-019</b> | <b>RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 7 CM, BASE DAS PRATELEIRAS (Ref. 98685/SINAPI)</b>                                                                                                      | <b>M</b>  |           | <b>61,51</b>  | <b>62,52</b>  |
| SINAPI            | 88316           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 0,15      | 22,17         | 24,33         |
| SINAPI            | 88274           | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | H         | 0,299     | 23,54         | 25,85         |
| SINAPI-I          | 37595           | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                        | KG        | 0,8614    | 2,09          | 2,09          |
| SINAPI-I          | 34357           | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                     | KG        | 0,12      | 3,99          | 3,99          |
| SINAPI-I          | 20231           | CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM                                                                                                                      | M         | 0,73      | 66,98         | 66,98         |

27/06/2025

Data

Responsável Técnico: Daniel N. Jaeger  
CREA/CAU: A48384-2