



MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC
TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 65/2026 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA AO C.E.I. CLARISSAS, BAIRRO CLARISSAS, MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC.

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preço	X	Termo Contratual		Outro
-------------------	---	------------------	--	-------

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

X	DFD		Matriz de risco	X	Projeto Básico
X	ETP		Memorial Descritivo		Projeto Executivo
X	Planilha orçamentária		Anteprojeto		Outros

4. NATUREZA DO OBJETO

	Material de consumo	X	Equipamento/Material Permanente
	Serviço continuado		Serviço não continuado
	Obra		Serviço de engenharia

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Tendo em vista as alternativas levantadas, e, levando em conta que a Administração/Secretaria não dispõe de recursos materiais e humanos especializados para fabricação de móveis, **optou-se pela solução de confecção de mobiliários sob medida**, a fim de garantir maximizar a utilidade/funcionalidade dos ambientes e das necessidades atuais de cada unidade, evitando a perda de espaços úteis se esses fossem supridos com mobiliários em tamanhos comerciais prontos/padrão.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Os móveis deverão ser realizados conforme as especificações e medidas técnicas descritas no projeto arquitetônico em anexo, que identifica os materiais e acabamentos necessários para a execução dos mesmos.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. As espessuras discriminadas, assim como a técnica de execução de marcenaria, poderão ser alteradas para melhor estruturação/acabamento/qualidade e prevenção de danos, assim como sugestões técnicas para melhorias deverão ser propostas, tudo mediante ciência e aprovação do arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilha.
2. Todo móvel ou parte de móvel em MDF em contato com o piso deverá ter apoios de peças plásticas, silicone, metálicas, emborrachadas, ou qualquer outro material indicado pela empresa que cumpra a função de manter a peça em MDF afastada minimamente do piso, evitando contato com água.
3. Todas as gavetas deverão ter trilhos telescópicos zincados.
4. Os tons das cores dos acabamentos melamínicos deverão ser escolhidos em acordo com o arquiteto da Secretaria de Educação, antes do início da execução do mobiliário.
5. As chapas dupladas formando a espessura de 30mm deverão ser compostas por uma chapa de 18mm (principal) e uma chapa de 12mm (secundária).

6. Nos desenhos, "PORTA DE ABRIR D" significa que, olhando de frente para o móvel, a porta deve abrir-se para o lado direito. Consequentemente, "PORTA DE ABRIR E" significa que, olhando de frente para o móvel, a porta deve abrir-se para o lado esquerdo.
7. Havendo divergências entre descritivos e desenhos, o arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilha deverá ser consultado para tomada de decisão.
8. Os desenhos em anexo de alguns dos móveis da lista são ilustrativos, apenas para facilitar o entendimento das pranchas técnicas, devendo estas últimas serem seguidas para execução. Havendo divergências, seguir item 7 acima.

6.1. ITENS DE CONTRATAÇÃO

ITEM	QTD	Und	Especificação
SALA DE ATIVIDADES 01,02,03,04,05,06,07 e 08			
1	6	uni.	ARMÁRIO AÉREO - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, "AÉREO", FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 6 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E NEGATIVO FRESA, 3 DELAS COM CHAVE), RODA-FORRO, PRATELEIRAS INTERNAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
2	8	uni.	ARMÁRIO BANCADA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 6 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E NEGATIVO FRESA, TODAS ELAS COM CHAVE/TRANCA, E 4 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PRATELEIRAS INTERNAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
3	8	uni.	CUBO CINZA - UM CUBO EM MDF, COM 4 RODÍZIOS COR CINZA, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO, ENCONTRO DAS CHAPAS 45°, CHANFRADOS, FITA DE BORDO ABS 2MM, MEDIDAS CONFORME DESENHO
4	8	uni.	CUBO VERDE - UM CUBO EM MDF, COM 4 RODÍZIOS COR CINZA, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR VERDE CLARO, ENCONTRO DAS CHAPAS 45°, CHANFRADOS, FITA DE BORDO ABS 2MM, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
5	8	uni.	SUPORTE AC - MDF, CHAPAS DE 15 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR AMARELO, ENCONTRO DAS CHAPAS 45°, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.
SERVIÇO			
6	1	uni.	ARMÁRIO - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO, CONFORME DESENHO, APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COMPOSTO POR 24 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, 12 DELAS COM CHAVE, 2 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, 1 VARÃO EM AÇO INOX PARA CABIDE, E UMA BANCADA E ESPELHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDIDAS CONFORME DESENHO. OS NICHOS DAS PORTAS COM CHAVE DEVERÃO TER 1 GANCHO CADA FIXADO NO MONTANTE LATERAL.
RECEBIMENTO			
7	1	uni.	ARMÁRIO - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SEM PORTAS, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO, PRATELEIRAS, MONTANTES, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
LAVANDERIA			
8	1	uni.	ARMÁRIO-NICHO - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SEM PORTAS, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18MM, ESTRUTURA E PRATELEIRAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E MONTANTES DIVISORES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR VERMELHO, PRATELEIRAS, MONTANTES E MEDIDAS CONFORME DESENHO.

9	1	uni.	ARMÁRIO BANCADA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 4 PORTAS DE ABRIR, PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, E 4 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PRATELEIRAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
			COZINHA
10	1	uni.	ARMÁRIO FORNO - NICHOS SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SEM PORTA, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
11	1	uni.	ARMÁRIO PIAS - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO, CONFORME DESENHO, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, COMPOSTO POR 6 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, 4 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PARTE FIXA, NICHOS, PRATELEIRAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
12	1	uni.	ARMÁRIO GELADEIRAS - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO, CONFORME DESENHO, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, COMPOSTO POR 6 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, 2 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PARTE FIXA, PRATELEIRAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
			FRALDÁRIO 01, 03 e 06
13	3	uni.	ARMÁRIO BANHEIRAS - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE (BANHEIRAS), CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 4 NICHOS, 4 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E 3 GAVETAS TAMBÉM COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PRATELEIRAS INTERNAS E EXTERNAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
14	3	uni.	ARMÁRIO TROCADORES - DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPAÇADOS UM DO OUTRO, COM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE (TROCADORES), CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 4 GAVETÕES COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMOS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
15	3	uni.	ARMÁRIO PIA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, PRATELEIRAS INTERNA E EXTERNA, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
			LACTÁRIO 05
16	1	uni.	ARMÁRIO PIA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE (PIA), CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 4 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E NEGATIVO FRESA, E 6 GAVETAS TAMBÉM COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PRATELEIRAS INTERNAS E EXTERNAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.

17	1	uni.	ARMÁRIO BANCADA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E NEGATIVO FRESA, E 5 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
18	1	uni.	ARMÁRIO PIA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, PRATELEIRAS INTERNA E EXTERNA, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
SALA DOS PROFESSORES			
19	2	uni.	ARMÁRIOS - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS, COM FUNDO, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, COMPOSTO POR 17 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, 12 DELAS COM CHAVE, PARTES FIXAS, RODAPÉ E RODA-FORRO RECUADOS EM MDF, APOIADORES PLÁSTICOS OU SILICONE, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO. OS NICHOS DAS PORTAS COM CHAVE DEVERÃO TER 1 GANCHO CADA FIXADO NO MONTANTE LATERAL.
20	1	uni.	NICHO LARANJA - UM NICHO EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR LARANJA, ENCONTRO DAS CHAPAS EM 45°, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
21	1	uni.	NICHO CINZA - UM NICHO EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO, ENCONTRO DAS CHAPAS EM 45°, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
22	1	uni.	ARMÁRIO PIA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO POR PÉS ROSQUEÁVEIS E RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E 5 GAVETAS TAMBÉM COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, PRATELEIRASE MONTANTES INTERNOS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
23	1	uni.	MESA REUNIÕES - MESA DE REUNIÕES MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CINZA CLARO 25MM, MEDIDA APROX. 3,00M X 1,00M, SEMI-OVAL (lados menores retos e lados maiores curvos), COM SAIA, FITA DE BORDO ABS 2MM, PÉS METÁLICOS COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, SAPATAS NIVELADORAS.
SECRETARIA			
24	1	uni.	ARMÁRIO - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, CONFORME DESENHO, APOIADO NO PISO, COM FUNDO, RODAPÉ EM MDF CINZA CLARO, APOIADORES PLÁSTICOS OU SILICONE, COMPOSTO POR 5 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E NEGATIVO FRESA, PRATELEIRAS INTERNAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO. AS PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS EM PINOS, E OS MONTANTES DEVERÃO TER OUTRAS DUAS FURAÇÕES, 50MM ACIMA E 50MM ABAIXO DO EIXO, PARA POSSIBILITAR AJUSTES DE ALTURAS DAS PRATELEIRAS.
25	1	uni.	BANCADA COMPUTADORES - UM MÓVEL BANCADA, SOB MEDIDA, EM MDF, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, FURAÇÃO COM ACABAMENTO PLÁSTICO, CONFORME DESENHO, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO, CALHA PASSA-FIO EM MDF 15MM, 2 NICHOS PARA CPU FIXOS E SEM FUNDO, RODAPÉ EM MDF, APOIADORES PLÁSTICOS OU SILICONE, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, E 8 GAVETAS COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DOS MESMAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, COM FUNDO, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
26	2	uni.	NICHOS - NICHOS EM MDF, CHAPAS DE 15MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.
27	2	uni.	APOIADOR MONITOR - APOIADOR DE MONITOR EM MDF, CHAPAS DE 15MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR LARANJA, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.

			DIREÇÃO
28	1	uni.	ARMÁRIO - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, CONFORME DESENHO, APOIADO NO PISO E FIXADO NA PAREDE, COM FUNDO, RODAPÉ EM MDF CINZA CLARO, APOIADORES PLÁSTICOS OU SILICONE, COMPOSTO POR 5 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS E NEGATIVO FRESA, UMA PARTE FIXA SEGUINDO O MESMO RECORTE DO PUXADOR, PRATELEIRAS INTERNAS, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO. AS PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS EM PINOS, E OS MONTANTES DEVERÃO TER OUTRAS DUAS FURAÇÕES, 50MM ACIMA E 50MM ABAIXO DO EIXO, PARA POSSIBILITAR AJUSTES DE ALTURAS DAS PRATELEIRAS.
29	1	uni.	BANCADA COMPUTADORES - UM MÓVEL BANCADA, SOB MEDIDA, EM MDF, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESENHO, FIXADO NA PAREDE E APOIADO NO PISO, APOIADORES PLÁSTICOS OU SILICONE, FURAÇÃO COM ACABAMENTO PLÁSTICO, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
30	1	uni.	NICHOS - NICHOS EM MDF, CHAPAS DE 15MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.
31	1	uni.	APOIADOR MONITOR - APOIADOR DE MONITOR EM MDF, CHAPAS DE 15MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR LARANJA, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.
32	1	uni.	NICHO CPU - NICHO CPU EM MDF, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E LARANJA, E 4 RODÍZIOS NA COR CINZA CLARO, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.
W.C. M., W.C. F. e BANHEIRO PROF.			
33	3	uni.	ARMÁRIO PIA - UM MÓVEL SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERMELHO/LARANJA, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO. OBS.: 1 UNIDADE SERÁ COM ACABAMENTO NA COR LARANJA E 2 UNIDADES COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA.
BANHEIRO FEMININO e MASCULINO			
34	2	uni.	ARMÁRIO PIA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E AMARELO, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, PRATELEIRAS INTERNA E EXTERNA, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.
BANHEIRO 02 e 04			
35	2	uni.	ARMÁRIO PIA - UM ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF, FIXADO NA PAREDE, SEM FUNDO, SOB BANCADA EXISTENTE, CHAPAS DE 18 MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO E VERDE ÁGUA, CONFORME DESENHO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E PUXADOR CAVA AO LONGO DE TODA A LARGURA DAS MESMAS, PRATELEIRAS INTERNA E EXTERNA, NEGATIVOS E MEDIDAS CONFORME DESENHO.

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor total da contratação:	Conforme planilha orçamentária
Fonte de Recurso:	Recurso Próprio Educação Infantil
Dotação Orçamentária	EM ANEXO
Complemento do Elemento:	EM ANEXO

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado de capacidade técnica em nome do licitante, comprovando a execução satisfatória de objeto similar.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	
Prazo de execução/entrega:	90 DIAS CORRIDOS APÓS A ENTREGA DA SF.
Local de execução/entrega:	Rua Irmã Maximilia Kaboth, bairro Clarissas, em Forquilha/SC.
Frequência e periodicidade da execução/entrega:	ÚNICA
Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade:	O OBJETO IRREGULAR DEVERÁ SER REPOSTO/REFEITO EM 10 DIAS ÚTEIS.
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços:	1 (um) ano prorrogável por igual período.
Garantia e/ou condições de manutenção e assistência técnica:	1 (um) ano.
Condições de pagamento e/ou medição:	30 DIAS após medição INTEGRAL, parcela única.
Obrigações da contratada:	<p>CONFORME MINUTA DO CONTRATO</p> <p>a) Deverão estar inclusos na proposta os serviços de execução, montagem, fornecimento e instalação;</p> <p>b) A contratada deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens por meio da apresentação de registro de atividade no setor moveleiro/marcenaria há, pelo menos, 3 anos;</p> <p>c) A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição de todos os materiais ou partes, por ventura, entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo/Projeto;</p> <p>d) Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a última;</p> <p>e) Quando um serviço/item não for discriminado especificamente, deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.</p> <p>Ademais, antes da execução dos móveis, a contratada deverá visitar o local do projeto para levantamento e conferência de medidas, assim como identificar possíveis interferências, devendo contatar o arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilha para acertar detalhes, modificações necessárias e tirar possíveis dúvidas.</p> <p>O dia da montagem deverá ser avisado ao arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilha e à diretora da respectiva unidade, para possível organização, fiscalização e acompanhamento.</p>
Previsão de subcontratação:	Vedado.
Previsão de reajuste e revisão de preços:	IPCA após 12 meses.

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO	
A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 534/2023. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.	

11. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
Modalidade de Licitação:	PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo de objeto:	COMUM
Empreitada:	Não se aplica
Critério de julgamento:	MENOR PREÇO (PREGÃO)

Forma de julgamento:	MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de disputa:	ABERTO
Intervalo de lances:	R\$ 1.000,00

Forquilha/SC, 23/05/2026.

Equipe de Planejamento
Daniel Nascimento Jaeger
Arquiteto / 5141

Secretário de Educação
Félix Hobold

Equipe de Planejamento
Mariléia Preis de Faveri / Secretária
Adjunta de Educação / 7081095

Prefeito Municipal
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES