

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		5.967,90	6.643,71
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	131,60	147,08
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	59,48	66,19
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54	36,91	40,91
Composição	COMP-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MUNICIPAL - 1,80 X 1,20 M	M2		557,13	565,42
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	17,41	17,41
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,23	7,23
COTAÇÃO	COT-010	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	423,67	423,67
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	15,92	15,92
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,73	37,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,43	25,74
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	478,90	489,68
Composição	COMP-003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 50KM (DMT: ENTREGA E RECOLHIMENTO) (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)	UN		805,23	823,11
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	3	244,31	248,78
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	72,30	76,77
Composição	COMP-004	LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES	M2		13,23	14,51
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1	1,30	1,30
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	33,43	36,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	23,43	25,74
Composição	COMP-005	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 700 x 460 x 800mm SUBTERRÂNEA C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 125kN - PADRÃO COOPERA	UN		431,16	457,05
SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	431,16	457,05
SINAPI-I	6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	0,00	0,00
Composição	COMP-006	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO	UN		17,30	18,61
SINAPI-I	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	6,33	6,33
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	35,96	40,27
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,2	18,90	21,17
Composição	COMP-007	REMOÇÃO DE EXAUSTOR COM APROVEITAMENTO	UN		73,76	82,61
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES		46,88	46,88
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	35,96	40,27
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	18,90	21,17
Composição	COMP-008	LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES	M2		13,23	14,51
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1	1,30	1,30
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	33,43	36,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	23,43	25,74
Composição	COMP-009	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC DA ÁREA EXTERNA	M2		17,57	19,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	23,43	25,74
Composição	COMP-010	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMAL MANUAL, COM APROVEITAMENTO (Ref. 97640/SINAPI)	M2		2,22	2,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	23,43	25,74
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	30,44	33,73
Composição	COMP-011	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E REBOCO, COM REAPLICAÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE ANTIUMIDADE, E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (Ref. 87267/SINAPI) - mesma cor existente	M2		133,51	142,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3089	23,43	25,74
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6794	32,05	35,39
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,422	4,11	4,11
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	0,70	0,70
SINAPI-I	536	CM2	M2	1,0618	26,66	26,66
SINAPI	97634	REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	7,70	8,47
SINAPI	104791	REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	6,89	7,57
SINAPI	98562	IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1	56,43	60,60
Composição	COMP-012	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. 90822/SINAPI)	UN		358,85	365,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	23,43	25,74
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	32,06	35,43
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8	0,07	0,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,83	216,68	216,68
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	36,65	36,65

26/01/2026

Data

Responsável Técnico:	Flávia Maria Westrup
CREA/CAU:	157.199-0

—