PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 186/PMF/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC
TERMO DE REFERÊNCIA – TR
(Retificado em 03/11/2026)

Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 231/2026 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA AO C.E.I. ESTRELA GUIA, BAIRRO SATURNO, MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC.

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

	Registro de Preço	X	Termo Contratual		Outro

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

X	DFD		Matriz de risco	X	Projeto Básico
X	ETP		Memorial Descritivo		Projeto Executivo
X	Planilha orçamentária		Anteprojeto		Outros

4. NATUREZA DO OBJETO

	Material de consumo	X	Equipamento/Material Permanente
	Serviço continuado		Serviço não continuado
	Obra		Serviço de engenharia

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Tendo em vista as alternativas levantadas, e, levando em conta que a Administração/Secretaria não dispõe de recursos materiais e humanos especializados para fabricação de móveis, **optou-se pela solução de confecção de mobiliários sob medida**, a fim de garantir maximizar a utilidade/funcionalidade dos ambientes e das necessidades atuais de cada unidade, evitando a perda de espaços úteis se esses fossem supridos com mobiliários em tamanhos comerciais prontos/padrão.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Os móveis deverão ser realizados conforme as especificações e medidas técnicas descritas no projeto arquitetônico em anexo, que identifica os materiais e acabamentos necessários para a execução dos mesmos.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. As espessuras discriminadas, assim como a técnica de execução de marcenaria, poderão ser alteradas para melhor estruturação/acabamento/qualidade e prevenção de danos, assim como sugestões técnicas para melhorias deverão ser propostas, tudo mediante ciência e aprovação do arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilhinha.
2. Todo móvel ou parte de móvel em MDF em contato com o piso deverá ter apoios de peças plásticas, silicone, metálicas, emborrachadas, ou qualquer outro material indicado pela empresa que cumpra a função de manter a peça em MDF afastada minimamente do piso, evitando contato com água.
3. Todas as gavetas deverão ter trilhos telescópicos zincados.

4. Os tons das cores dos acabamentos melamínicos deverão ser escolhidos em acordo com o arquiteto da Secretaria de Educação, antes do início da execução do mobiliário.
5. Nos desenhos, "PORTA DE ABRIR D" significa que, olhando de frente para o móvel, a porta deve abrir-se para o lado direito. Consequentemente, "PORTA DE ABRIR E" significa que, olhando de frente para o móvel, a porta deve abrir-se para o lado esquerdo.
6. Todos os granitos deverão ser "desquinados", ou seja, sem cantos/arestas vivas, com acabamento polido em todas as faces aparentes.
7. Todos os móveis com especificação de perfil puxador cava alumínio embutido deverá ter ponteiras nesses perfis para acabamento lateral.
8. Os rodapés aparentes, sejam de granito ou MDF, deverão ser sempre instalados recuados do móvel de 2 a 3 cm.
9. Havendo divergências entre descritivos e desenhos, o arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilhinha deverá ser consultado para tomada de decisão.
10. Os desenhos em anexo de alguns dos móveis da lista são ilustrativos, apenas para facilitar o entendimento das pranchas técnicas, devendo estas últimas serem seguidas para execução. Havendo divergências, seguir item 9 acima.

6.1. ITENS DE CONTRATAÇÃO

ITEM	QTD	Und	Especificação
			SALAS DIVERSAS
1	2	UNID	**MESA DE ESCRITÓRIO** - MEDINDO 1,60Mx0,60M, ALTURA 75CM, COM TAMPO EM MDF 25MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FITA DE BORDO 2MM ABS MESMO PADRÃO AMADEIRADO CLARO, TRÊS FUROS NO TAMPO E 1 EM CADA LATERAL PARA PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, DOIS APOIOS (PERNAS) EM MDF 25MM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FITA DE BORDO 2MM ABS MESMO PADRÃO AMADEIRADO CLARO, SAIA EM CHAPA DE MDF 15 OU 18MM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR GRIS, ENTRE OS APOIOS, COM DIMENSÃO DE 40CM DE ALTURA. PELO LADO INTERNO, ABAIXO DO TAMPO, 2 GAVETAS EM MDF 15 OU 18MM, COM CHAVE, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO DA GAVETA, TRILHOS TELESCÓPICOS ZINCADOS, E, ENTRE APOIOS, CALHA METÁLICA PASSA-FIO COM FURAÇÕES. MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO. OLHANDO O MÓVEL DE FRENTE PELO LADO INTERNO, O GAVETEIRO DEVERÁ ESTAR À DIREITA.
2	2	UNID	**SUPORTE MONITOR** - EM MDF, CHAPAS DE 15MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR GRIS, 53x20x12CM ENCONTRO DAS CHAPAS A 45º, MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO.
			SECRETARIA
3	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 115x35x35CM, ESTRUTURA COM CHAPAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO E PORTAS REFERÊNCIA COR GRIS, COMPOSTO POR 2 NICHOS E 2 PORTAS DE ABRIR COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO, COM CHAVE, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
4	1	UNID	**BALCÃO SECRETARIA** - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, 135x55x90CM, FRENTE E LATERAL DUPLADAS, COM RODA-TAMPO, 2 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA, COM FUNDO, ACABAMENTO NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, CHAPAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS E AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 3 GAVETAS E 3 PORTAS DE ABRIR COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO, TUDO COM CHAVE, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, AS PRATELEIRAS COM AJUSTE DE ALTURA COM 3 FURAÇÕES PARA CIMA E 3 PARA BAIXO DA POSIÇÃO DE PROJETO, AFASTADAS 2CM ENTRE ELAS, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
5	1	UNID	**ARMÁRIO-FICHÁRIO** - EM MDF EMBUTIDO 15MM, PISO AO TETO, COM FUNDO, 70x60x261CM, ACABAMENTO NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, CHAPAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS E AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 3 GAVETAS-FICHÁRIO E 3 PORTAS DE ABRIR COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO, PORTAS COM CHAVE, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, RODA-FORRO EM MDF GRIS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS

			CONFORME DESENHO.
			DIREÇÃO
6	1	UNID	**NICHO AÉREO** - EM MDF 15MM, 70x23x18CM, FIXADO EM PAREDE, SEM FUNDO, ENCONTRO DAS CHAPAS EM 45º, ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS.
7	1	UNID	**NICHO AÉREO** - EM MDF 15MM, 70x23x18CM, FIXADO EM PAREDE, SEM FUNDO, ENCONTRO DAS CHAPAS EM 45º, ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA AMADEIRADO CLARO.
8	1	UNID	**ARMÁRIO DIREÇÃO** - ARMÁRIO EMBUTIDO EM MDF 15MM, PISO AO TETO, 215x60x261CM, COM FUNDO, ACABAMENTO NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, CHAPAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA GRIS E AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR DETALHE HORIZONTAL EM GRANITO, 5 NICHOS, 4 PORTAS DE ABRIR, 6 GAVETAS E 3 GAVETÕES, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO E CHAVE, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, AS PRATELEIRAS (COM EXCEÇÃO DAS QUE POSSUEM REFORÇO) COM AJUSTE DE ALTURA 3 FURAÇÕES PARA CIMA E 3 PARA BAIXO DA POSIÇÃO DE PROJETO, AFASTADAS 2CM ENTRE ELAS, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, RODA-FORRO EM MDF GRIS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
9	1	UNID	**BALCÃO DIREÇÃO** - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, 235x40x91,5CM, FRENTE DUPLADA, COM RODA-TAMPO, 2 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA, COM FUNDO, ACABAMENTO NEGATIVO JUNTO ÀS LATERAIS, CHAPAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS E AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 3 GAVETAS, 1 GAVETÃO E 4 PORTAS DE ABRIR COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO, TUDO COM CHAVE, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			COZINHA
10	1	UNID	**PROTEÇÃO LIXEIRAS** - 3 PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, UNIDAS FORMANDO UM NICHO VERTICAL DE 115x65x90CM, ENCONTROS DAS CHAPAS EM 45°, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
11	1	UNID	**PRATELEIRAS E MONTANTES DIVERSOS** - CHAPAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, COMPONDO PRATELEIRAS, MONTANTES E RODAPÉS DIVERSOS, SOB BANCADA EXISTENTE, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			MATERNAL I-B, I-C, II-A, II-B
12	4	UNID	**CJ BANCADA-ARMÁRIO AÉREO** - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, FRENTE DUPLADA, SEM ÁREA MOLHADA, COM MONTANTE CENTRAL SIMPLES E PERNA LATERAL DUPLADA, RODA-TAMPO DE 5CM, FIXADA EM PAREDE E PISO, 2 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, COM ARMÁRIO AÉREO EM MDF 15MM, ESTRUTURA E NEGATIVOS EM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FUNDO, FIXADO EM PAREDE E APOIADO NA BANCADA, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO À PAREDE LATERAL, COMPOSTO POR 6 PORTAS DE ABRIR ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
13	4	UNID	**BANCADA-ARMÁRIO SALA** - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, FRENTE DUPLADA, SEM ÁREA MOLHADA, RODA-TAMPO DE 5CM, FIXADA EM PAREDE E PISO, 3 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA, COM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, COMPOSTO POR 4 PORTAS DE ABRIR, 6 GAVETÕES E 4 GAVETAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO E CHAVE, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.

			MATERNAL I-B
14	1	UNID	**PAINEL PAREDE** - EM MDF 15MM, 2,00M x 1,25M, COM NEGATIVO, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO A DEFINIR, FIXADO EM PAREDE, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			MATERNAL I-A, BERÇÁRIO II-A, II-B
15	3	UNID	**CJ BANCADA-ARMÁRIO** - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, FRENTE DUPLADA, SEM ÁREA MOLHADA, COM PERNA LATERAL DUPLADA, RODA-TAMPO DE 5CM, FIXADA EM PAREDE E PISO, 2 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, GAVETEIRO CENTRAL EMBUTIDO SOB BANCADA, RODAPÉ RECUADO 2CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, COMPOSTO POR 3 GAVETAS E 1 GAVETÃO, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO, TODOS COM CHAVE, COM ARMÁRIO EM MDF 15MM SOBRE A BANCADA, ESTRUTURA E NEGATIVOS EM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FUNDO, FIXADO EM PAREDE E APOIADO NA BANCADA, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO À PAREDE LATERAL, COMPOSTO POR 3 PORTAS DE ABRIR ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
16	3	UNID	**BANCADA-ARMÁRIO 2 SALA** - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, FRENTE DUPLADA, SEM ÁREA MOLHADA, RODA-TAMPO DE 5CM, FIXADA EM PAREDE E PISO, 3 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA, COM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, COMPOSTO POR 4 PORTAS DE ABRIR, 7 GAVETÕES E 6 GAVETAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO E CHAVE, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			FRALDÁRIO
17	1	UNID	**ARMÁRIO TROCADOR** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, RECUADO 2CM, MEDINDO 353x63x88CM SEM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 12 GAVETÕES, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO, RODAPÉ RECUADO 3CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
18	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 307x70x35CM, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA AMADEIRADO CLARO, MONTANTES E PRATELEIRAS INTERNOS, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, COMPOSTO POR 20 NICHOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
19	1	UNID	**ARMÁRIO BANHEIRAS** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, 353x63x88CM SEM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 8 GAVETÕES E 6 GAVETAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO, RODAPÉ RECUADO 3CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			LACTÁRIO
20	1	UNID	**ARMÁRIO-GELADEIRA** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, RECUADO 2CM, MEDINDO 148x58x86CM COM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO À PAREDE LATERAL, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR, 3 GAVETAS, 1 GAVETÃO, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO, PRATELEIRA E MONTANTES INTERNOS, RODAPÉ RECUADO 3CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.

21	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 97x70x35CM, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA AMADEIRADO CLARO, MONTANTES E PRATELEIRA INTERNOS, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
22	1	UNID	**ARMÁRIO-PIA** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, 238x58x86CM SEM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, NEGATIVOS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR, 3 GAVETÕES E 6 GAVETAS, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO, PRATELEIRA E MONTANTES INTERNOS, RODAPÉ RECUADO 3CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			SALA SENSORIAL
23	1	UNID	**ARMÁRIO-CUBOS** - ARMÁRIO EM MDF, 185x150x45CM, CHAPAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA CINZA CRISTAL E COR MINT LINHA ESSENCIAL DURATEX, OU SIMILAR, COM FUNDO, PERNAS EM MDF 18MM, COMPOSTO POR 6 PORTAS DE ABRIR, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
24	1	UNID	**CUBO** - EM MDF, 60x60x50CM, COM 4 RODÍZIOS COR CINZA, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
25	1	UNID	**CUBO** - EM MDF, 60x60x50CM, COM 4 RODÍZIOS COR CINZA, CHAPAS DE 18MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR MINT LINHA ESSENCIAL DURATEX, OU SIMILAR, MEDIDAS CONFORME DESENHO.
26	1	UNID	**CJ BANCADA-ARMÁRIO** - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, 344x65x90CM, FRENTE DUPLADA, SEM ÁREA MOLHADA, COM PERNA LATERAL DUPLADA, RODA-TAMPO DE 5CM, FIXADA EM PAREDE E PISO, 2 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA, COMPOSTO POR 5 PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETÕES, TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO, TUDO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO E CHAVE, NEGATIVOS EM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FUNDO, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, RODAPÉ RECUADO 3CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
27	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 135x90x35CM, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA AMADEIRADO CLARO, MONTANTES E PRATELEIRA INTERNOS, COMPOSTO POR 3 PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO, ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			W.C. CRIANÇAS
28	2	UNID	**ARMÁRIO-PIA** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, 76x53x63CM, SEM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVE, ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR MINT LINHA ESSENCIAL DURATEX, OU SIMILAR, PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO, PRATELEIRA E MONTANTE INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			SALA ATENDIMENTO
29	1	UNID	**MESA DE ESCRITÓRIO** - MEDINDO 1,20M X 0,70M, ALTURA 75CM, COM TAMPO EM MDF 25MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FITA DE BORDO 2MM ABS MESMO PADRÃO AMADEIRADO CLARO, UM FURO PARA PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR MARROM, DOIS APOIOS (PERNAS) EM MDF 25MM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COM FITA DE BORDO 2MM ABS MESMO PADRÃO AMADEIRADO CLARO, SAIA EM CHAPA DE MDF 15 OU 18MM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR CINZA CRISTAL, ENTRE OS APOIOS, COM DIMENSÃO DE 40CM DE ALTURA. PELO LADO INTERNO, ABAIXO DO TAMPO, 2 GAVETAS EM MDF 15 OU 18MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO DA GAVETA, TRILHOS TELESCÓPICOS

			ZINCADOS, E ENTRE APOIO E GAVETEIRO, CALHA METÁLICA PASSA-FIO COM FURAÇÕES. MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO. OLHANDO O MÓVEL DE FRENTE PELO LADO INTERNO, O GAVETEIRO DEVERÁ ESTAR À DIREITA.
30	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 150x60x35CM, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, MONTANTES E PRATELEIRAS INTERNAS, COMPOSTO POR 4 PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO, COM CHAVE, ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
31	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 195x65x35CM, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, MONTANTES E PRATELEIRAS INTERNAS, COMPOSTO POR 6 NICHOS FORMADOS POR PRATELEIRAS E MONTANTES ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, 4 PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO, COM CHAVE, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
32	1	UNID	**BANCADA-ARMÁRIO NICHOS** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO, RODA-TAMPO DE 5CM, 2 FUROS P/ PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO NA COR PRETA OU MARROM, COM FUNDO ACABAMENTO MELAMÍNICO COR GRIS, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS, COMPOSTO POR 12 NICHOS FORMADOS POR MONTANTES E PRATELEEIRAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR, RODAPÉ RECUADO 3 CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			W.C. PROFESSORES
33	2	UNID	**ARMÁRIO-PIA** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, 88x48x63CM, SEM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR, ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR MINT LINHA ESSENCIAL DURATEX, OU SIMILAR, PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃOPRATELEIRA E MONTANTE INTERNOS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
			SALA PROFESSORES
34	1	UNID	**ARMÁRIO-PIA** - ARMÁRIO EM MDF 15MM EMBUTIDO SOB BANCADA EXISTENTE, 176x58x88CM, SEM FUNDO, ACABAMENTO EM NEGATIVO JUNTO ÀS PAREDES LATERAIS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR, 2 GAVETAS E 2 GAVETÕES, TRILHOS TELESCÓPICOS ZINCADOS, PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO, NICHO PARA MICROONDAS, PRATELEIRA E MONTANTE INTERNOS, RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
35	1	UNID	**PRATELEIRAS GERLADEIRA** - CONJUNTO EM MDF 15MM, COMPOSTO POR PARTE FIXA COM NEGATIVOS E 4 PRATELEIRAS DE 95x15CM COM CHAPA DUPLADA 30MM, FIXADAS POR PINOS OCULTOS NA PAREDE, RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
36	1	UNID	**BANCADA BAR** - EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDINDO 280x40x95CM, PERNAS E TAMPO DUPLADOS, ENCONTRO DAS CHAPAS EM 45º, FIXADO NO PISO, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
37	1	UNID	**BANCADA COMPUTADORES** - EM MDF 15MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, TAMPO DUPLADO 30MM, 228x65CM COM 2 FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO COR PRETA OU MARROM, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO CENTRAL ESTRUTURA ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, COM 4 GAVETAS ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
38	1	UNID	**ARMÁRIO AÉREO COMPUTADORES** - EM MDF 15MM, COM FUNDO, 228x70x35CM, ESTRUTURA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO, MONTANTES E PRATELEIRAS INTERNAS, COMPOSTO POR 3 NICHOS E 4 PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES CAVA-METÁLICOS EM TODA EXTENSÃO, ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
39	1	UNID	**ARMÁRIO-FICHÁRIO** - EM MDF, 253x50x293CM, COM FUNDO, EMBUTIDO,

			NEGATIVOS E RODA-FORRA CHAPA FIXA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, COMPOSTO POR 40 PORTAS DE ABRIR ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO E GRIS (SENDO 32 DELAS COM CHAVE), E 8 GAVETÕES ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO, RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
40	1	UNID	**ARMÁRIO-SOFÁ** - EM MDF, 94x50x258CM, COM FUNDO, EMBUTIDO, NEGATIVOS E RODA-FORRO CHAPA FIXA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO REFERÊNCIA COR GRIS, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR ACABAMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO CLARO COM PERFIL PUXADOR CAVA ALUMÍNIO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO, 5 NICHOS, PRATELEIRAS E MONTANTES INTERNOS, RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
41	1	UNID	**PRATELEIRAS SOFÁ** - CONJUNTO EM MDF 15MM, COMPOSTO POR 4 PRATELEIRAS DE 109x25CM COM CHAPA DUPLADA 30MM, FIXADAS POR PINOS OCULTOS NA PAREDE, EXTREMIDADE CHANFRADA, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO.
42	1	UNID	**SOFÁ** - CONJUNTO FORMADO POR 2 MÓDULOS DE SOFÁ, ESTRUTURA EM MDF AMADEIRADO CLARO E GRANITO CINZA ANDORINHA OU BRANCO ITAÚNAS, UM MÓDULO MEDINDO 194x100x93CM E OUTRO 246x100x93CM, CADA MÓDULO CONTANDO COM 2 ASSENTOS ESPUMA D33 E 2 ENCOSTOS ESPUMA D23, TECIDO LINHO A DEFINIR, MEDIDAS E DETALHES GERAIS CONFORME DESENHO. A ESTRUTURA QUE SERVIRÁ DE BASE E ENCOSTO PARA O SOFÁ DEVERÁ SER EXECUTADA DE MANEIRA A FICAR RÍGIDA E SEGURA, PODENDO SER ALTERADA E MELHORADA, CONFORME JULGAMENTO DA EMPRESA EXECUTORA.
43	1	UNID	**MESA REUNIÕES -** MESA DE REUNIÕES PADRÃO COMERCIAL, ACABAMENTO AMADEIRADO CLARO OU REFERÊNCIA COR GRIS, PÉS METÁLICOS, MEDIDAS APROX. 250x100x75CM

(Retificado em 03/11/2026)

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor total da contratação:	**Sigiloso**
Fonte de Recurso:	1.500.1001.0080 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1.573.0000.0573 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013
Dotação Orçamentária	49
Complemento do Elemento:	4.4.90.52.42.00.00 - Mobiliário em Geral

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de registro de atividade da empresa no setor de marcenaria.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	
Prazo de execução/entrega:	**90 DIAS CORRIDOS APÓS A ENTREGA DA SF.**
Local de execução/entrega:	Rua João Pedro Saturno, bairro Saturno, em Forquilhinha/SC.
Frequência e periodicidade da execução/entrega:	**ÚNICA**
Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade:	A Contratada deverá realizar a vistoria técnica no local em até **72 horas úteis** após a notificação oficial do defeito. O objeto irregular deverá ser reposto/refeito em **10 dias úteis.**
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços:	1 (um) ano prorrogável por igual período.
Garantia e/ou condições de manutenção e assistência	**- Garantia Estrutural de 3 anos:** Para painéis de MDF/MDP, englobando empenamentos, descolamentos de fitas de borda e falhas estruturais de

técnica:	colagem/fixação. **- Garantia de Componentes de 2 anos:** Para ferragens funcionais, incluindo corrediças telescópicas, dobradiças com amortecedores, pistões a gás e puxadores. Garantias acima contadas a partir do Recebimento Definitivo.
Condições de pagamento e/ou medição:	30 DIAS após medição INTEGRAL, parcela única.
Obrigações da contratada:	a) Deverão estar inclusos na proposta os serviços de execução, montagem, fornecimento e instalação; b) A contratada deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens por meio da apresentação de registro de atividade no setor moveleiro/marcenaria; c) A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição de todos os materiais ou partes, por ventura, entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo/Projeto; d) Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a última; e) Quando um serviço/item não for discriminado especificamente, deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso. Ademais, antes da execução dos móveis, a contratada deverá visitar o local do projeto para levantamento e conferência de medidas, assim como identificar possíveis interferências, devendo contatar o arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilhinha para acertar detalhes, modificações necessárias e tirar possíveis dúvidas. O dia da montagem deverá ser avisado ao arquiteto da Secretaria de Educação de Forquilhinha e à diretora da respectiva unidade, para possível organização, fiscalização e acompanhamento.
Previsão de subcontratação:	Vedado.
Previsão de reajuste e revisão de preços:	IPCA após 12 meses.

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 534/2023. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.

11. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Modalidade de Licitação:	PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo de objeto:	COMUM
Empreitada:	Não se aplica
Critério de julgamento:	MENOR PREÇO (PREGÃO)
Forma de julgamento:	MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de disputa:	ABERTO
Intervalo de lances:	R$ 500,00

Forquilhinha/SC, 09/10/2026.

_____

Equipe de Planejamento

Daniel Nascimento Jaeger
Arquiteto / 5141

_____
Equipe de Planejamento
Mariléia Preis de Faveri / Secretária Adjunta de Educação / 6937

_____
Secretário de Educação
Félix Hobold

_____
Prefeito Municipal
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES