CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**COMP-001**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS**	**UN**		**1.089,74**	**1.106,22**
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	4	248,25	251,36
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3	74,42	77,53
COMPOSIÇÃO	**COMP-002**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINA ANFIBIA**	**UN**		**8.165,12**	**8.289,52**
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24	290,60	293,71
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	16	74,42	77,53
COMPOSIÇÃO	**COMP-003**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO**	**UN**		**365,02**	**371,24**
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	290,60	293,71
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	74,42	77,53
COMPOSIÇÃO	**COMP-004**	**LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA DE VEGETAL E VEGETAÇÃO - CORTE DE ARVORE NÃO INCLUSO.**	**M2**		**4,84**	**4,90**
SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1	0,85	0,85
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,011	280,12	282,98
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,011	82,93	85,79
COMPOSIÇÃO	**COMP-005**	**LIMPEZA DE VIAS (INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020)**	**M2**		**1,40**	**1,47**
SINAPI	101005	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	M3	0,015	19,84	20,10
SINAPI	100957	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,03	4,14	4,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,86	26,47
COMPOSIÇÃO	**COMP-006**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**749,17**	**58.378,37**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	128,82	139,05
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	38,65	41,44
SICRO	1801637	Levantamento batimétrico monofeixe transversal	km	3	26,43	26,43
SICRO Ñ DES.	P9949	Topógrafo - mensalista	mês	4	0,00	7.644,96
SICRO Ñ DES.	P9972	Técnico de batimetria - mensalista	mês	4	0,00	6.749,32
COMPOSIÇÃO	**COMP-007**	**PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M . INCLUSO ADUBAÇÃO.**	**UN**		**70,04**	**71,03**
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	25,98	27,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	24,86	26,47
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,09	1,43	1,43
SINAPI-I	3123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,05	3,00	3,00
SINAPI-I	358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	1	54,64	54,64
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1	98,34	104,70
COMPOSIÇÃO	**COMP-008**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL EM LEITO DE RIO COM ESCAVADEIRA ANFIBIA, DMT 50 METROS.**	**M3**		**23,45**	**23,45**
Cotação	EMOP 19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,03675	627,67	627,67
SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,05	7,88	7,98

Data

Responsável Técnico: FERNANDO ALVES DE SOUZA
CREA/CAU: 190582-1

FERNANDO ALVES DE SOUZA:34456020857

Assinado de forma digital por FERNANDO ALVES DE SOUZA:34456020857
Dados: 2026.03.03 15:36:18 -03'00'