

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	003	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1X 1. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17,44	17,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232	34,99	38,12
SINAPI-I	6149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	11,90	11,90
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	4,50	4,50
Composição	005	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETORA ESGOTO, DN 100MM (NBR7362) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,59	9,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232	34,99	38,12
SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1	3,20	3,20
Composição	006	ACABAMENTO SIMPLES/ CONVENCIONAL PARA FORRO PVC , TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		23,20	24,85
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	31,19	33,93
SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	1,0363	4,33	4,33
Composição	013	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,09	5,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	34,99	38,12
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	0,009	1,63	1,63
Composição	014	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,10	5,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	34,99	38,12
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	0,009	2,40	2,40
Composição	016	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,54	5,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,87	30,08
SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	0,90	0,90
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,27	0,17	0,17
Composição	017	JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4, INCLUSIVE VIDROS ACABAMENTOS E ALIZAR , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		734,92	739,95
Cotação	12085/ORSE	Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro	M2	1	525,69	525,69
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1	149,38	149,38
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,586	35,94	39,11
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,3	9,51	9,51
Composição	019	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - COM ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		617,43	630,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811	27,87	30,08
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	39,13	42,66
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	39,08	40,90
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	92,75	92,75
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,377	709,43	709,43
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,49	0,49
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	31,54	31,54
SINAPI-I	45333	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	152,82	152,82
Composição	022	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATERIA/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X110 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2		681,87	683,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	27,87	30,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	35,72	38,86
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	21,04	21,04
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATERIA/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAQ/ALIZAR	UN	0,556	1.173,55	1.173,55
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3	0,17	0,17
Composição	028	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, 4x2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		13,20	13,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	36,17	39,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	29,86	32,30
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,017	4,28	4,28
Composição	032	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		266,42	267,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	36,17	39,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	29,86	32,30
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	249,91	249,91

Composição	041	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		5,14	5,38
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,126	16,40	16,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	27,87	30,08

Composição	042	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, COM ASSENTAMENTO DE PISO SOBRE PISO.	M2		76,98	78,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356	27,87	30,08
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892	35,56	38,67
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,40	4,40
SINAPI-I	34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	9,13	2,15	2,15
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0691	39,91	39,91

Composição	043	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, COM ASSENTAMENTO DE PISO SOBRE PISO.	M2		88,84	91,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746	27,87	30,08
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726	35,56	38,67
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,40	4,40
SINAPI-I	34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	9,13	2,15	2,15
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0864	39,91	39,91

16/09/2025

Data

Responsável Técnico: LUIZ RENATO F. RAMOS
CREA/CAU: ENG. CIVIL PR-168.233/D

—