

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	003	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1X 1. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17,44	17,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232	34,99	38,12
SINAPI-I	6149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	11,90	11,90
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	4,50	4,50
Composição	005	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETORA ESGOTO, DN 100MM (NBR7362) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,59	9,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232	34,99	38,12
SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1	3,20	3,20
Composição	006	ACABAMENTO SIMPLES/ CONVENCIONAL PARA FORRO PVC , TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		23,20	24,85
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	31,19	33,93
SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	1,0363	4,33	4,33
Composição	013	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,09	5,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	34,99	38,12
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	0,009	1,63	1,63
Composição	014	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,10	5,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	27,87	30,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0809	34,99	38,12
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	0,009	2,40	2,40
Composição	016	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,54	5,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,87	30,08
SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	0,90	0,90
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,27	0,17	0,17
Composição	017	JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4, INCLUSIVE VIDROS ACABAMENTOS E ALIZAR , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		734,92	739,95
Cotação	12085/ORSE	Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro	M2	1	525,69	525,69
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1	149,38	149,38
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,586	35,94	39,11
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,3	9,51	9,51
Composição	019	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - COM ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		617,43	630,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811	27,87	30,08
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	39,13	42,66
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	39,08	40,90
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	92,75	92,75
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,377	709,43	709,43
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,49	0,49
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	31,54	31,54
SINAPI-I	45333	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	152,82	152,82
Composição	022	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATERIA/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X110 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2		681,87	683,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	27,87	30,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	35,72	38,86
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	21,04	21,04
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATERIA/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAQ/ALIZAR	UN	0,556	1.173,55	1.173,55
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3	0,17	0,17
Composição	028	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, 4x2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		13,20	13,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	36,17	39,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	29,86	32,30
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,017	4,28	4,28
Composição	029	ESPELHO/PLACA CEGA 4x2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		8,36	8,87
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,35	2,35

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	36,17	39,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	29,86	32,30
Composição	041	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		5,14	5,38
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,126	16,40	16,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	27,87	30,08

16/09/2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

LUIZ RENATO F. RAMOS

ENG. CIVIL PR-168.233/D