COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**110**	**ALAMBRADO H=1,10 M SOBRE MURO DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURADO POR MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2", ESPAÇADOS A CADA 1,6667 M, COM TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1¼" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG, MALHA 5×5 CM. FIXAÇÃO DOS MONTANTES POR SEGMENTOS DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1½", L=30 CM, SENDO 20 CM CHUMBADOS NO MURO E 10 CM EXPOSTOS PARA ENCAIXE E SOLDA DO MONTANTE Ø2", INCLUSIVE CORTES, SOLDAS, ARAMES DE FIXAÇÃO, CHUMBAMENTOS E MÃO DE OBRA. EXCETO MURO DE CONCRETO E PORTÕES. REF. SINAPI 102362/106466.**	**m²**		**172,49**	**174,51**
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0552	27,82	27,82
SINAPI_I_SP	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,64	76,74	76,74
SINAPI_I_SP	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,9591	45,81	45,81
SINAPI_I_SP	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	0,1746	53,22	53,22
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,079675	27,50	27,50
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,068	39,85	39,85
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753121	37,74	39,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250033	29,86	31,41

01/07/2026
Data

LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS:06439830902
Assinado de forma digital por LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS:06439830902
Dados: 2026.09.22 08:55:36 -03'00'

Responsável Técnico: LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS
CREA/CAU: 168233/D - PR

–