

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 72

Lote: 1

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		COMP72_1_1	LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETADA A CAIXA COLETORA EXISTENTE	un			145,58	17,80	R\$ 163,39
	004750		PEDREIRO (HORISTA)	H	2,7000	27,06	27,06	-	73,06
	006127		AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	3,5000	20,72	20,72	-	72,52
	000367		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0500	120,63	-	120,63	6,03
	004721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0250	65,08	-	65,08	1,63
	004718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0250	65,43	-	65,43	1,64
	001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,3300	0,69	-	0,69	8,51
		COMP72_1_2		M2			0,00	0,00	R\$ -
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
		COMP72_1_3					0,00	0,00	R\$ -

PRED / GCO

fls. _____