

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:		BITURUNA		SAM		72		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE										SAM		72					
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE		1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE										LOTE nº		1					
Local da Obra:		RUA DORIVAL BATISTA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025																					
Fonte do Recurso:		PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										10/11/2025 - seg	
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMIT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					TOTAL GLOBAL (R\$)							
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)								
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES													485,21	3.153,84	3.639,05	1,04 %	3.639,05						
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES			402,00	2.612,96	3.014,96	485,21	3.153,84	3.639,05	un	1,00	485,21	3.153,84	3.639,05	1,04 %									
2	554	TERRAPLENAGEM													15.123,39	-	15.123,39	4,34 %	15.123,39						
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.			6,37		6,37	7,69	-	7,69	m3	915,06	7.036,81	-	7.036,81	2,02 %									
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1.5000	5,06	3,78		8,84	10,67	10,67	m3	757,88	8.086,58	-	8.086,58	2,32 %									
3	555	DRENAGEM													30.489,60	68.388,81	98.858,41	28,38 %	98.858,41						
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,94		8,94	10,79	-	10,79	m3	234,17	2.526,69	-	2.526,69	0,73 %								
601200	DER	Reaterro e aplicação mecânica			27,19		27,19	32,82	-	32,82	m3	178,28	5.851,15	-	5.851,15	1,68 %									
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	1.5000	6,52	59,49	71,78	137,79	79,67	86,64	166,31	m3	17,07	1.359,97	1.478,94	2.838,91	0,82 %								
620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m			83,89	105,35	862,85	1.052,09	228,41	1.041,46	1.269,87	un	1,00	228,41	1.041,46	1.269,87	0,36 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,1978		38,06																			
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,7035		40,25																			
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	1,2846		5,58																			
610400	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2			2,45	27,89	176,73	207,07	36,62	213,31	249,93	m	91,50	3.350,73	19.517,87	22.868,60	6,57 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 274,30 ; 0,00	0,0019		0,37																			
transporte	DER	Areia	LCB - 77,10 ; 0,00	0,0100		0,60																			
transporte	DER	Tubo	LCC - 3,30 ; 0,00	0,1570		1,48																			
610600	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2			4,99	44,20	251,14	300,33	59,37	303,13	362,50	m	97,00	5.758,89	29.403,61	35.162,50	10,10 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 274,30 ; 0,00	0,0026		0,51																			
transporte	DER	Areia	LCB - 77,10 ; 0,00	0,0134		0,80																			
transporte	DER	Tubo	LCC - 3,30 ; 0,00	0,3900		3,68																			
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			93,35	495,60	895,75	1.484,70	710,86	1.081,17	1.792,03	un	3,00	2.132,58	3.243,51	5.376,09	1,54 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,1693		32,57																			
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,7758		44,39																			
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,3885		1,69																			
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	0,8798		7,87																			
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0293		6,83																			
BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m			116,53	570,14	1.030,48	1.717,15	828,81	1.243,79	2.072,60	un	6,00	4.972,86	7.462,74	12.435,60	3,57 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,2113		40,65																			
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,9682		55,40																			
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,4840		2,10																			
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	1,0998		9,84																			
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0367		8,54																			
BLSA200	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m			156,17	692,14	1.250,99	2.099,30	1.023,91	1.509,94	2.533,85	un	3,00	3.071,73	4.529,82	7.601,55	2,18 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,2837		54,58																			
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	1,2983		74,29																			
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,6549		2,85																			
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	1,4636		13,09																			
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0488		11,36																			
CLA040	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40			49,84	173,21	313,05	536,10	269,22	377,85	647,07	un	3,00	807,66	1.133,55	1.941,21	0,56 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,1153		22,18																			
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,4061		23,24																			
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,3619		1,57																			
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	0,1706		1,53																			
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0057		1,32																			
CLA060	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60			74,16	264,64	478,30	817,10	408,93	577,31	986,24	un	1,00	408,93	577,31	986,24	0,28 %								
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,1719		33,08																			
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,5969		34,15																			
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,5163		2,24																			
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	0,2802		2,51																			
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0093		2,18																			
4	556	BASE / SUB-BASE													17.050,66	48.725,15	65.775,81	18,88 %	65.775,81						
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,09		4,09	4,94	-	4,94	m2	1.106,20	5.464,63	-	5.464,63	1,57 %								
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 3,30 ; 0,00	2.4000	10,43	12,95	128,33	151,71	28,22	154,89	183,11	m3	165,93	4.682,54	25.700,80	30.383,44	8,72 %								
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			8,82	19,90	95,80	124,52	34,67	115,63	150,30	m3	199,12	6.903,49	23.024,25	29.927,74	8,59 %								
transporte	DER	Rachão	LCB - 3,30 ; 0,00	1,3500		5,87																			
transporte	DER	Bica corrida	LCB - 3,30 ; 0,00	0,6800		2,95																			
5	551	REVESTIMENTO													23.309,81	72.398,73	95.708,54	27,48 %	95.708,54						

