

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:		BITURUNA		SAM		72		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE										SAM		72	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE		1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE										LOTE nº		1	
Local da Obra:		RUA IVO CAMARGO DOS SANTOS		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025																	
Fonte do Recurso:		PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		10/11/2025 - seg					
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMIT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UND	ORÇAMENTO COM BDI									
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)			
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												2.276,81	3.952,44	6.229,25	0,63 %	6.229,25			
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES			402,00	2.612,96	3.014,96	485,21	3.153,84	3.639,05	un	1,00	485,21	3.153,84	3.639,05	0,37 %					
97824A	SINAPI/PRC	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAOLO SEM APROVEITAMENTO			98,96	44,11	143,07	119,44	53,24	172,68	m3	15,00	1.791,60	798,60	2.590,20	0,26 %					
2	554	TERRAPLENAGEM												29.998,58	-	29.998,58	3,03 %	29.998,58			
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.				6,37		6,37	7,69	-	7,69	m3	514,92	3.959,73	-	3.959,73	0,40 %				
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1.5000	5,06	3,78		8,84	10,67	-	10,67	m3	2.440,38	26.038,85	-	26.038,85	2,63 %				
3	555	DRENAGEM												84.338,37	209.932,52	294.270,89	29,70 %	294.270,89			
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,94		8,94	10,79	-	10,79	m3	499,55	5.390,14	-	5.390,14	0,54 %				
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,19		27,19	32,82	-	32,82	m3	401,95	13.192,00	-	13.192,00	1,33 %				
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	1.5000	6,52	59,49	71,78	137,79	79,67	86,64	166,31	m3	159,24	12.686,65	13.796,55	26.483,20	2,67 %				
620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m			83,89	105,35	862,85	1.052,09	228,41	1.041,46	1.269,87	un	4,00	913,64	4.165,84	5.079,48	0,51 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,1978	38,06																
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,7035	40,25																
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	1,2846	5,58																
620900	DER	Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m			682,94	239,21	5.801,92	6.724,07	1.113,04	7.002,92	8.115,96	un	2,00	2.226,08	14.005,84	16.231,92	1,64 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	1,6104	309,86																
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	5,7261	327,65																
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	10,4552	45,43																
610400	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2			2,45	27,89	176,73	207,07	36,62	213,31	249,93	m	302,50	11.077,55	64.526,28	75.603,83	7,63 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 274,30 ; 0,00	0,0019	0,37																
transporte	DER	Areia	LCB - 77,10 ; 0,00	0,0100	0,60																
transporte	DER	Tubo	LCC - 3,30 ; 0,00	0,1570	1,48																
610600	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2			4,99	44,20	251,14	300,33	59,37	303,13	362,50	m	19,20	1.139,90	5.820,10	6.960,00	0,70 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 274,30 ; 0,00	0,0026	0,51																
transporte	DER	Areia	LCB - 77,10 ; 0,00	0,0134	0,80																
transporte	DER	Tubo	LCC - 3,30 ; 0,00	0,3900	3,68																
611500	DER	Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2			94,77	197,79	1.845,56	2.138,12	353,12	2.227,59	2.580,71	m	30,60	10.805,47	68.164,25	78.969,72	7,97 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 274,30 ; 0,00	0,1870	36,42																
transporte	DER	Areia	LCB - 77,10 ; 0,00	0,6783	40,49																
transporte	DER	Brita	LCB - 0,00 ; 0,10	1,1619	2,28																
transporte	DER	Tubo	LCC - 3,30 ; 0,00	1,6500	15,58																
BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m			116,53	570,14	1.030,48	1.717,15	828,81	1.243,79	2.072,60	un	3,00	2.486,43	3.731,37	6.217,80	0,63 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,2113	40,65																
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	0,9682	55,40																
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,4840	2,10																
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	1,0998	9,84																
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0367	8,54																
BLSA200	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m			156,17	692,14	1.250,99	2.099,30	1.023,91	1.509,94	2.533,85	un	6,00	6.143,46	9.059,64	15.203,10	1,53 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,2837	54,58																
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	1,2983	74,29																
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,6549	2,85																
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	1,4636	13,09																
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0488	11,36																
BLSA250	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 2,50 m			194,70	814,80	1.472,67	2.482,17	1.218,47	1.777,51	2.995,98	un	15,00	18.277,05	26.662,65	44.939,70	4,54 %				
transporte	DER	Cimento	CCC - 271,00 ; 0,00	0,3529	67,90																
transporte	DER	Areia	LCB - 73,80 ; 0,00	1,6186	92,61																
transporte	DER	Brita	LCB - 3,30 ; 0,00	0,8103	3,52																
transporte	DER	Tijolo	LCC - 2,00 ; 0,50	1,8358	16,42																
transporte	DER	Cal	CCC - 328,00 ; 0,00	0,0612	14,25																
4	556	BASE / SUB-BASE												47.597,24	136.016,83	183.614,07	18,53 %	183.614,07			
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN				4,09		4,09	4,94	-	4,94	m2	3.088,01	15.254,77	-	15.254,77	1,54 %				
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 3,30 ; 0,00	2,4000	10,43	12,95	128,33	151,71	28,22	154,89	183,11	m3	463,20	13.071,50	71.745,05	84.816,55	8,56 %				
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			8,82	19,90	95,80	124,52	34,67	115,63	150,30	m3	555,84	19.270,97	64.271,78	83.542,75	8,43 %				
transporte	DER	Rachão	LCB - 3,30 ; 0,00	1,3500	5,87																
transporte	DER	Bica corrida	LCB - 3,30 ; 0,00	0,6800	2,95																
5	551	REVESTIMENTO												65.070,98	202.144,38	267.215,36	26,97 %	267.215,36			
560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,62	-	0,62	m2	3.088,01	1.914,57	-	1.914,57	0,19 %				
589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAF - 291,00 ; 0,00	1,0000	255,08		3.681,06	3.936,14	307,88	4.243,53	4.551,41	ton	3,40	1.046,79	14.428,00	15.474,79	1,56 %				

