Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C1449 - GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"

Preço Adotado: 365,2800 **Unid: M**

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	M	3,5000	90,4200	316,4700
I1061	ELETRODOS	KG	1,5000	32,4400	48,6600
				TOTAL MATERIAIS	**365,1300**
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	1,5000	0,0972	0,1459
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	**0,1459**
				Total Simples	365,28
				Encargos	*INCLUSOS*
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	**365,28**