

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III                                |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     |                           |                    |               |                      |            |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|------------------|--|
| Município:                                                                                                    |            | BITURUNA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | SAM                                                                                      |                            | 80          |          | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE                           |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     |                           |                    |               | SAM                  |            | 80               |  |
| Projeto :                                                                                                     |            | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                                                                                                                                                                                               |                                                          | LOTE                                                                                     |                            | 1           |          | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     |                           |                    |               | LOTE nº              |            | 1                |  |
| Local da Obra :                                                                                               |            | RUAS GERALDO BET / IVANIR MANARIN / LUIZ PERUZZO                                                                                                                                                                                          |                                                          | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025       |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     |                           |                    |               |                      |            |                  |  |
| Fonte do Recurso:                                                                                             |            | PAM                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |                           |                    |               |                      |            | 22/04/2026 - qua |  |
| Código Item                                                                                                   | Origem     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                    | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton )                                                                          | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ ) |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              | UND      | ORÇAMENTO COM BDI      |            |                                                                                                     |                           |                    | CURVA ABC (%) | TOTAL GLOBAL ( R\$ ) |            |                  |  |
|                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                          | TRANSP                     | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI                                                                                                                            | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI |          | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R\$ )                                                           | VALOR DO MATERIAL ( R\$ ) | TOTAL ITEM ( R\$ ) |               |                      |            |                  |  |
| 1                                                                                                             | 550        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     | 2.079,78                  | 49,59              | 2.129,37      | 1,24 %               | 2.129,37   |                  |  |
| 606700A                                                                                                       | DER/PRC    | Demolição de Concreto Simples                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                          |                            |             | 132,04   | 3,15                                                                                                                                           | 135,19                                       | 159,37                       | 3,80     | 163,17                 | m3         | 13,05                                                                                               | 2.079,78                  | 49,59              | 2.129,37      | 1,24 %               |            |                  |  |
| 5                                                                                                             | 551        | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     | 33.020,92                 | 91.342,34          | 124.363,26    | 72,41 %              | 124.363,26 |                  |  |
| 99814                                                                                                         | SINAPI     | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape )                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                          |                            |             | 2,67     | 0,06                                                                                                                                           | 2,73                                         | 3,22                         | 0,07     | 3,29                   | m2         | 1.077,58                                                                                            | 3.469,81                  | 75,43              | 3.545,24      | 2,06 %               |            |                  |  |
| 561100A                                                                                                       | DER/PRC    | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão                                                                                                                                                                                          | taxa RR-1C                                               | 0,0005                                                                                   |                            |             | 0,35     |                                                                                                                                                | 0,35                                         | 0,42                         | -        | 0,42                   | m2         | 2.155,16                                                                                            | 905,17                    | -                  | 905,17        | 0,53 %               |            |                  |  |
| 589420B                                                                                                       | DER/PRC    | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação                                                                                                                                                                                        | MAF - 210,00 ; 0,00                                      | 1,0000                                                                                   | 194,20                     |             |          | 3.462,14                                                                                                                                       | 3.656,34                                     | 234,40                       | 3.991,15 | 4.225,55               | ton        | 1,08                                                                                                | 253,15                    | 4.310,44           | 4.563,59      | 2,66 %               |            |                  |  |
| 570000A                                                                                                       | DER/PRC    | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                          | taxa CAP                                                 | 0,0547                                                                                   | 79,59                      | 34,39       | 153,56   | 267,54                                                                                                                                         | 137,57                                       | 185,35                       | 322,92   | ton                    | 79,07      | 10.877,66                                                                                           | 14.655,62                 | 25.533,28          | 14,87 %       |                      |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB - 33,00 ; 0,00                                       |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                        | CCC - 254,66 ; 2,34                                      | 0,0095                                                                                   | 1,78                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                           | LCB - 0,00 ; 0,15                                        | 0,9358                                                                                   | 1,87                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Massa a quente                                                                                                                                                                                                                            | LMQ - 81,26 ; 0,00                                       | 1,0000                                                                                   | 75,94                      |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| 589000K                                                                                                       | DER/PRC    | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                                              | MAQ - 218,66 ; 2,34                                      | 1,0000                                                                                   | 222,21                     |             |          | 4.756,10                                                                                                                                       | 4.978,31                                     | 256,16                       | 5.482,83 | 5.738,99               | ton        | 4,33                                                                                                | 1.109,17                  | 23.740,65          | 24.849,82     | 14,47 %              |            |                  |  |
| 570000F                                                                                                       | DER/PRC    | CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                                 | taxa CAP                                                 | 0,0470                                                                                   | 79,60                      | 34,39       | 153,56   | 267,55                                                                                                                                         | 137,59                                       | 185,35                       | 322,94   | ton                    | 109,65     | 15.086,74                                                                                           | 20.323,63                 | 35.410,37          | 20,62 %       |                      |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB - 33,00 ; 0,00                                       |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Cal Hidratada CH-1                                                                                                                                                                                                                        | CCC - 254,66 ; 2,34                                      | 0,0095                                                                                   | 1,78                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Brita ( usina )                                                                                                                                                                                                                           | LCB - 0,00 ; 0,15                                        | 0,9435                                                                                   | 1,88                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Massa a quente                                                                                                                                                                                                                            | LMQ - 81,26 ; 0,00                                       | 1,0000                                                                                   | 75,94                      |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| 589000P                                                                                                       | DER/PRC    | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                                              | MAQ - 218,66 ; 2,34                                      | 1,0000                                                                                   | 222,21                     |             |          | 4.756,10                                                                                                                                       | 4.978,31                                     | 256,16                       | 5.482,83 | 5.738,99               | ton        | 5,15                                                                                                | 1.319,22                  | 28.236,57          | 29.555,79     | 17,21 %              |            |                  |  |
| 6                                                                                                             | 557        | MEIO-FIO E SARJETA                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     | 13.217,08                 | 7.352,63           | 20.569,71     | 11,98 %              | 20.569,71  |                  |  |
| COMPOSIÇÃO                                                                                                    | COMP80_1_1 | Arrancamento de Meio-Fio                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                            |             | 14,75    |                                                                                                                                                | 14,75                                        | 17,80                        | -        | 17,80                  | m          | 292,85                                                                                              | 5.212,73                  | -                  | 5.212,73      | 3,04 %               |            |                  |  |
| 810250D                                                                                                       | DER/PRC    | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado                                                                                                                                                                              | LCC - 81,96 ; 0,00                                       | 0,0795                                                                                   | 5,12                       | 17,98       | 21,22    | 44,32                                                                                                                                          | 27,88                                        | 25,61                        | 53,49    | m                      | 287,10     | 8.004,35                                                                                            | 7.352,63                  | 15.356,98          | 8,94 %        |                      |            |                  |  |
| 7                                                                                                             | 558        | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     | 5.866,31                  | 8.339,92           | 14.206,23     | 8,27 %               | 14.206,23  |                  |  |
| 401160                                                                                                        | DER        | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                          |                            |             | 0,25     |                                                                                                                                                | 0,25                                         | 0,30                         | -        | 0,30                   | m2         | 178,77                                                                                              | 53,63                     | -                  | 53,63         | 0,03 %               |            |                  |  |
| 603900C                                                                                                       | DER/PRC    | Lastro de Brita                                                                                                                                                                                                                           | LCB - 3,30 ; 0,00                                        | 1,5000                                                                                   | 6,45                       | 59,49       | 80,13    | 146,07                                                                                                                                         | 79,59                                        | 96,72                        | 176,31   | m3                     | 8,94       | 711,53                                                                                              | 864,68                    | 1.576,21           | 0,92 %        |                      |            |                  |  |
| 605000D                                                                                                       | DER/PRC    | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm )                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                          | 6,73                       | 12,31       | 13,48    | 32,52                                                                                                                                          | 22,98                                        | 16,27                        | 39,25    | m2                     | 131,16     | 3.014,06                                                                                            | 2.133,97                  | 5.148,03           | 3,00 %        |                      |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Cimento                                                                                                                                                                                                                                   | CCC - 271,00 ; 0,00                                      | 0,0162                                                                                   | 3,19                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Areia                                                                                                                                                                                                                                     | LCB - 73,80 ; 0,00                                       | 0,0576                                                                                   | 3,25                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| transporte                                                                                                    | DER        | Brita                                                                                                                                                                                                                                     | LCB - 3,30 ; 0,00                                        | 0,0666                                                                                   | 0,29                       |             |          |                                                                                                                                                |                                              | -                            | -        | -                      |            |                                                                                                     | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| 605000G                                                                                                       | DER/PRC    | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                          |                            | 205,13      | 224,74   | 429,87                                                                                                                                         | 247,59                                       | 271,26                       | 518,85   | un                     | 4,00       | 990,36                                                                                              | 1.085,04                  | 2.075,40           | 1,21 %        |                      |            |                  |  |
|                                                                                                               |            | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     |                           |                    |               |                      |            |                  |  |
| 834907                                                                                                        | DER        | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alarta/direcional 40x40cm vermelho                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                            | 22,32       | 86,62    | 108,94                                                                                                                                         | 26,94                                        | 104,55                       | 131,49   | m2                     | 40,71      | 1.096,73                                                                                            | 4.256,23                  | 5.352,96           | 3,12 %        |                      |            |                  |  |
| 8                                                                                                             | 552        | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     | 2.278,23                  | 6.369,13           | 8.647,36      | 5,03 %               | 8.647,36   |                  |  |
| 822000                                                                                                        | DER        | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                          |                            | 10,19       | 17,73    | 27,92                                                                                                                                          | 12,30                                        | 21,40                        | 33,70    | m2                     | 88,83      | 1.092,61                                                                                            | 1.900,96                  | 2.993,57           | 1,74 %        |                      |            |                  |  |
| 820000H                                                                                                       | DER/PRC    | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                          | 110,88                     | 414,59      | 525,47   |                                                                                                                                                | 133,83                                       | 500,41                       | 634,24   | un                     | -          | -                                                                                                   | -                         | -                  | -             | -                    |            |                  |  |
| 820000I                                                                                                       | DER/PRC    | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                          | 108,37                     | 409,86      | 518,23   |                                                                                                                                                | 130,80                                       | 494,70                       | 625,50   | un                     | 8,00       | 1.046,40                                                                                            | 3.957,60                  | 5.004,00           | 2,91 %        |                      |            |                  |  |
| 820000J                                                                                                       | DER/PRC    | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                          | 115,34                     | 423,01      | 538,35   |                                                                                                                                                | 139,22                                       | 510,57                       | 649,79   | un                     | 1,00       | 139,22                                                                                              | 510,57                    | 649,79             | 0,38 %        |                      |            |                  |  |
| 11                                                                                                            | 553        | ENSAIOS TECNOLÓGICOS<br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            |                                                                                                     | 1.568,14                  | 262,14             | 1.830,28      | 1,07 %               | 1.830,28   |                  |  |
| 74022/27                                                                                                      | SINAPI     | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                          |                            | 96,19       | 24,11    | 120,30                                                                                                                                         | 116,10                                       | 29,10                        | 145,20   | un                     | 2,00       | 232,20                                                                                              | 58,20                     | 290,40             | 0,17 %        |                      |            |                  |  |
| 09.04.04                                                                                                      | DAER       | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                          |                            | 181,62      | 20,17    | 201,79                                                                                                                                         | 219,22                                       | 24,35                        | 243,57   | un                     | 2,00       | 438,44                                                                                              | 48,70                     | 487,14             | 0,28 %        |                      |            |                  |  |
| 74022/53                                                                                                      | SINAPI     | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                          |                            | 123,61      | 31,06    | 154,67                                                                                                                                         | 149,20                                       | 37,49                        | 186,69   | un                     | 2,00       | 298,40                                                                                              | 74,98                     | 373,38             | 0,22 %        |                      |            |                  |  |
| 09.05.02                                                                                                      | DAER       | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                          |                            | 49,74       | 5,54     | 55,28                                                                                                                                          | 60,04                                        | 6,69                         | 66,73    | un                     | 2,00       | 120,08                                                                                              | 13,38                     | 133,46             | 0,08 %        |                      |            |                  |  |
| 09.04.03                                                                                                      | DAER       | Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                          |                            | 97,31       | 16,48    | 113,79                                                                                                                                         | 117,45                                       | 19,89                        | 137,34   | un                     | 2,00       | 234,90                                                                                              | 39,78                     | 274,68             | 0,16 %        |                      |            |                  |  |
| 09.04.01                                                                                                      | DAER       | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                          |                            | 101,13      | 11,23    | 112,36                                                                                                                                         | 122,06                                       | 13,55                        | 135,61   | un                     | 2,00       | 244,12                                                                                              | 27,10                     | 271,22             | 0,16 %        |                      |            |                  |  |
| ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.                                                                         | TOTAL DE MATERIAIS        |                    |               | PREÇO GLOBAL         |            |                  |  |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/4/2026 |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            | 33,79%                                                                                              | 66,21%                    |                    |               |                      |            |                  |  |
|                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                          |                            |             |          |                                                                                                                                                |                                              |                              |          |                        |            | 58.030,46                                                                                           | 113.715,75                |                    |               | 171.746,21           |            |                  |  |

|                                |           |           |            |        |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) | 48.317,78 | 98.744,56 | 147.062,34 | 85,63% |
| TOTAL DE DRENAGEM (3)          | -         | -         | -          |        |

| Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código<br>Serviço de<br>Transporte e<br>DMT km<br>x,x1 ; x2 | CONSUMO<br>( ton ) | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ ) |             |          |                        |                                                       |                                    | UND | ORÇAMENTO COM BDI                      |            |                                                    |                                 |                       |                       |                         |           |            |
|-------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|
|             |        |                        |                                                                      |                    | TRANSP                     | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT.<br>SEM BDI | PREÇO UNIT.<br>MÃO DE OBRA +<br>TRANSPORTE<br>COM BDI | PREÇO UNIT.<br>MATERIAL<br>COM BDI |     | PREÇO<br>UNITÁRIO COM<br>BDI           | QUANTIDADE | VALOR DA<br>MÃO DE OBRA +<br>TRANSPORTE<br>( R\$ ) | VALOR DO<br>MATERIAL<br>( R\$ ) | TOTAL ITEM<br>( R\$ ) | CURVA<br>ABC<br>( % ) | TOTAL GLOBAL<br>( R\$ ) |           |            |
|             |        |                        |                                                                      |                    |                            |             |          |                        |                                                       |                                    |     | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |            |                                                    |                                 |                       | 8.144,54              | 14.709,05               | 22.853,59 | 13,31%     |
|             |        |                        |                                                                      |                    |                            |             |          |                        |                                                       |                                    |     | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)        |            |                                                    |                                 |                       | -                     | -                       | -         |            |
|             |        |                        |                                                                      |                    |                            |             |          |                        |                                                       |                                    |     | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)         |            |                                                    |                                 |                       | -                     | -                       | -         |            |
|             |        |                        |                                                                      |                    |                            |             |          |                        |                                                       |                                    |     | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)     |            |                                                    |                                 |                       | 1.568,14              | 262,14                  | 1.830,28  | 1,07%      |
|             |        |                        |                                                                      |                    |                            |             |          |                        |                                                       |                                    |     | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):  |            |                                                    |                                 |                       | 1.077,58              | CUSTO DA OBRA: R\$/m2   |           | 159,38 /m2 |