PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

AMUREL - Associação dos Municípios da Região de Laguna

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI aplicado: 23,38%	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Imaruí - SC		**114.47 % (HORA)**
EMPREENDIMENTO: RODOVIA MUNICIPAL IMA 409		**71.03 % (MÊS)**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATO MENDONÇA TEIXEIRA		

SINAPI-01/2026 | Composição Própria-04/2026 | SICRO-01/2026 c/ reajuste p/ 04/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI	Preço R$	R$ 632.634,34 TOTAL R$	REFERÊNCIA (SEM desoneração)
1	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**7.168,40**	
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.905,01	23,38	3.584,20	3.584,20	AMR-0115-CP Própria REF SICRO 01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.905,01	23,38	3.584,20	3.584,20	AMR-0116-CP Própria REF SICRO 01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
2	**CANTEIRO DE OBRAS**						**7.310,06**	
2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	928,75	23,38	1.145,89	3.437,67	10775-SINAPI-04/2026
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	502,69	23,38	620,22	2.790,99	103689-SINAPI-04/2026
2.3	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (REF SETOP ED-31952)	UN	1,00	876,48	23,38	1.081,40	1.081,40	AMR-0042-C-Composição Própria-04/2026
3	**SERVIÇOS INICIAIS**						**413,74**	
3.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (REF SINAPI 99064)	M	608,44	0,55	23,38	0,68	413,74	AMR-0003-C-Composição Própria-04/2026
4	**TERRAPLENAGEM**						**22.219,74**	
4.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE	M³	948,47	10,57	23,38	13,04	12.368,05	5502172-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE	M³	285,00	10,57	23,38	13,04	3.716,40	5502172-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.419,87	0,71	23,38	0,88	3.889,49	5915321-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
4.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	285,00	6,39	23,38	7,88	2.245,80	5502978-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
5	**DRENAGEM PLUVIAL**						**101.659,64**	

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	624,11	9,40	23,38	11,60	7.239,68	90106-SINAPI-04/2026
5.2	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	73,46	141,77	23,38	174,92	12.849,62	0903845-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
5.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	27,00	27,87	23,38	34,39	928,53	92808-SINAPI-04/2026
5.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	27,00	37,45	23,38	46,21	1.247,67	37450-SINAPI-04/2026
5.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	120,00	38,81	23,38	47,88	5.745,60	92809-SINAPI-04/2026
5.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	120,00	52,29	23,38	64,52	7.742,40	37451-SINAPI-04/2026
5.7	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	163,00	76,01	23,38	93,78	15.286,14	37452-SINAPI-04/2026
5.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	163,00	50,17	23,38	61,90	10.089,70	92810-SINAPI-04/2026
5.9	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 0,90 X 0,70M COM TAMPA DE CONCRETO - REV01	UN	9,00	946,71	23,38	1.168,05	10.512,45	AMR-0019-C-Composição Própria-04/2026
5.10	CAIXA COLETORA 0,70M X 0,90M COM TAMPA DE GRELHA DE FERRO - REV 01	UN	16,00	914,23	23,38	1.127,98	18.047,68	AMR-0009-C-Composição Própria-04/2026
5.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	442,03	21,95	23,38	27,08	11.970,17	93379-SINAPI-04/2026
6	**PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "III"**						**490.860,79**	
6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	3.058,16	0,66	23,38	0,81	2.477,11	100575-SINAPI-04/2026
6.2	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	326,38	141,77	23,38	174,92	57.090,39	0903845-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14.569,66	0,71	23,38	0,88	12.821,30	5915321-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
6.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.058,16	90,43	23,38	111,57	341.198,91	92394-SINAPI-04/2026
6.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.234,00	50,75	23,38	62,62	77.273,08	94273-SINAPI-04/2026

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

7	**SINALIZAÇÃO VIARIA**						**3.001,97**	
7.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	490,70	23,38	605,43	1.210,86	5213445-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
7.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	493,19	23,38	608,50	1.217,00	5213856-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026
7.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	142,56	23,38	175,89	175,89	13521-SINAPI-04/2026
7.4	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	M	3,00	107,59	23,38	132,74	398,22	AMR-0006-C-Composição Própria-04/2026
Total Geral							**632.634,34**	

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

MOBILIZAÇÃO													
RODOVIA: VIA MUNICIPAL												MÊS BASE: JANEIRO/2026	
TRECHO: Projeto de pavimentação em peças de concreto tipo "III" - Hexagonal da Rodovia Municipal IMA 409 - Bairro Figueira Grande, Imaruí/SC												REGIÃO: SANTA CATARINA	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA IDA (KM)	FATOR K (K=1 SEM RETORNO) (K=2 COM RETORNO)	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (KM/H)	TEMPO DE VIAGEM (H)	CÓDIGO VEÍCULO TRANSPORTADO R	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (R$/H)	QUANTIDADE (UNIDADE)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R$)
		EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											
1	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	1	60	1,7	E9665	425,86	1	699,12
2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	0,5	60	1,7	E9665	425,86	1	349,56
3	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	1	60	1,7	E9665	425,86	1	699,12
4	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	0,5	60	1,7	E9665	425,86	1	349,56
5	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M³ - 188 KW	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	1	60	1,7	E9667	324,55	1	532,80
										Custo Total de Mobilização		2.630,16	

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

DESMOBILIZAÇÃO													
RODOVIA: VIA MUNICIPAL												MÊS BASE: JANEIRO/2026	
TRECHO: Projeto de pavimentação em peças de concreto tipo "III" - Hexagonal da Rodovia Municipal IMA 409 - Bairro Figueira Grande, Imaruí/SC												REGIÃO: SANTA CATARINA	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA IDA (KM)	FATOR K (K=1 SEM RETORNO) (K=2 COM RETORNO)	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (KM/H)	TEMPO DE VIAGEM (H)	CÓDIGO VEÍCULO TRANSPORTADO R	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (R$/H)	QUANTIDADE (UNIDADE)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R$)
		EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											
1	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	1	60	1,7	E9665	425,86	1	699,12
2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	0,5	60	1,7	E9665	425,86	1	349,56
3	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	1	60	1,7	E9665	425,86	1	699,12
4	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	0,5	60	1,7	E9665	425,86	1	349,56
5	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M³ - 188 KW	FLORIANÓPOLIS/SC	CANTEIRO DE OBRAS	98,5	1	1	60	1,7	E9667	324,55	1	532,80
										Custo Total de Desmobilização		2.630,16	

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

		Encargos sociais	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **Município de Imaruí - SC**

Empreendimento **Rodovia Municipal IMA 409**

Composição do Serviço

2.3 **Sem desoneração**

AMR-0042-C - 04/2026	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (REF SETOP ED-31952)	UN			Qtde.	1,00
88316-SINAPI-04/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00000000	26,73	106,92000000
4093-SINAPI-04/2026	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	MT	12,00000000	36,43	437,16000000
89259-SINAPI-04/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	M.O	12,00000000	27,70	332,40000000
					TOTAL R$:	**876,48**

3.1 **Sem desoneração**

AMR-0003-C - 04/2026	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (REF SINAPI 99064)	M			Qtde.	608,44
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
AMR-0002-C-Composição Própria-04/2026	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 - REF SINAPI 99058	UN	M.O	0,05000000	10,94	0,54700000
					TOTAL R$:	**0,55**

AMR-0002-C - 04/2026	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 - REF SINAPI 99058	UN			Qtde.	1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
32-SINAPI-04/2026	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	MT	0,0735	7,74	0,568890
7247-SINAPI-04/2026	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	M.O	0,1759	2,48	0,436232
88253-SINAPI-04/2026	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,1172	17,18	2,013496
90781-SINAPI-04/2026	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,2345	33,79	7,923755
					TOTAL R$:	**10,94**

5.9 **Sem desoneração**

AMR-0019-C - 04/2026	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 0,90 X 0,70M COM TAMPA DE CONCRETO - REV01	UN			Qtde.	9,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
25071-SINAPI-04/2026	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	MT	68,00000000	3,67	249,56000000
88628-SINAPI-04/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,01500000	722,67	10,84005000
94964-SINAPI-04/2026	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,17000000	597,25	101,53250000
97086-SINAPI-04/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	M.O	1,19000000	199,34	237,21460000
34449-SINAPI-04/2026	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	MT	1,40000000	8,54	11,95600000
92802-SINAPI-04/2026	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	M.O	1,57000000	9,23	14,49110000
88309-SINAPI-04/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,90000000	36,22	177,47800000
88316-SINAPI-04/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,15000000	26,73	137,65950000
43132-SINAPI-04/2026	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	MT	0,23000000	26,00	5,98000000
					TOTAL R$:	**946,71**

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

5.10 **Sem desoneração**

AMR-0009-C - 04/2026	CAIXA COLETORA 0,70M X 0,90M COM TAMPA DE GRELHA DE FERRO - REV 01	UN			Qtde.	16,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
25071-SINAPI-04/2026	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	MT	68,00000000	3,67	249,56000000
88628-SINAPI-04/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,01500000	722,67	10,84005000
94964-SINAPI-04/2026	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,11000000	597,25	65,69750000
97086-SINAPI-04/2026	FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	M.O	0,24000000	199,34	47,84160000
88309-SINAPI-04/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,90000000	36,22	177,47800000
88316-SINAPI-04/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,15000000	26,73	137,65950000
AMR-0010-I-Cotação-10/2025	TAMPA GRELHA DE FERRO 0,40m x 0,70m	UN	MT	1,00000000	225,15	225,15000000
					TOTAL R$:	**914,23**

7.4 **Sem desoneração**

AMR-0006-C - 04/2026	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	M			Qtde.	3,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309-SINAPI-04/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15000000	36,22	5,43300000
88316-SINAPI-04/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	26,73	5,34600000
94962-SINAPI-04/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,00900000	501,24	4,51116000
7701-SINAPI-04/2026	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	MT	1,00000000	92,30	92,30000000
					TOTAL R$:	**107,59**

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ
OBJETO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "III" E SINALIZAÇÃO
ORÇAMENTO	Projeto de pavimentação em peças de concreto tipo "III" - Hexagonal da Rodovia Municipal IMA 409 - Bairro Figueira Grande, Imaruí/SC

ÍNDICES DE REAJUSTE

Descrição dos Índices	outubro/2025	abril/2026	Índice de Reajuste
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	173,440	191,570	0,1045
TERRAPLENAGEM	505,533	538,125	0,0645
DRENAGEM PLUVIAL	495,866	506,596	0,0216
PAVIMENTAÇÃO	593,167	612,850	0,0332
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	469,732	476,220	0,0138
SINALIZAÇÃO VERTICAL	274,023	279,827	0,0212
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	168,947	176,660	0,0457

Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes

REAJUSTE DE PREÇOS

TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT. S/ BDI (R$) - JAN/2026 (NÃO DESON.)	GRUPO DE SERVIÇO	ÍNDICE	CUSTO UNIT. REAJUSTADO S/ BDI (R$) - ABR/26 (NÃO DESON.)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
CP Própria (REF SICRO/SC)	AMR-0115-I	Mobilização de equipamentos	UNID	R$ 2.630,16	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1045	R$ 2.905,01
CP Própria (REF SICRO/SC)	AMR-0116-I	Desmobilização de equipamentos	UNID	R$ 2.630,16	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1045	R$ 2.905,01
TERRAPLENAGEM							
SICRO/SC	5502172	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	R$ 9,93	TERRAPLENAGEM	0,0645	R$ 10,57
SICRO/SC	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	R$ 6,00	TERRAPLENAGEM	0,0645	R$ 6,39
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "III"							
SICRO/SC	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	R$ 137,21	PAVIMENTAÇÃO	0,0332	R$ 141,77
SICRO/SC	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	R$ 0,69	PAVIMENTAÇÃO	0,0332	R$ 0,71
SICRO/SC	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	R$ 0,76	PAVIMENTAÇÃO	0,0332	R$ 0,79
SINALIZAÇÃO VERTICAL							
SICRO/SC	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	R$ 480,51	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,0212	R$ 490,70
SICRO/SC	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	R$ 482,95	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,0212	R$ 493,19

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c

Assinado eletronicamente por:
* RENATO MENDONCA TEIXEIRA (***.839.419-**)
em 18/06/2026 13:09:31 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c134c3

