



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SECRETARIA DE OBRAS

MEMÓRIA MC-01

CESSO: _____

QUANTITATIVOS POR
EDIFICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – LAVAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA

OBJETO:	Levantamento e consolidação dos quantitativos de limpeza, pintura e preparo de superfícies por edificação da Secretaria Municipal de Educação.
---------	--

EDIFICAÇÃO	LAVAÇÃO – SINAPI 99814 (m²)			PINTURA ACRÍLICA SINAPI 88489 (m²)	PINTURA ESMALTE SINAPI 102219 (m²)	PREPARO DE PAREDE SINAPI 88497 (m²)	VALOR ESTIMADO POR EDIFICAÇÃO (R\$)
	COBERTURA / TELHADO	PAREDES	TOTAL				
PRÉDIO PREFEITURA	0,00	2.968,84	2.968,84	2.970,00	294,00	50,00	R\$ 53.154,58
CRÁS	600,00	8.075,22	8.675,22	8.000,00	230,00	50,00	R\$ 131.662,65
TOTAL GERAL	600,00	11.044,06	11.644,06	10.970,00	524,00	100,00	R\$ 184.817,23

Critério: a quantidade de lavação corresponde à soma das áreas de cobertura/telhado e paredes. A pintura acrílica corresponde às áreas de paredes; a pintura esmalte, às portas e janelas de madeira; e o preparo de parede, às áreas previamente definidas para emassamento.

FONTE DE PREÇOS: CAIXA – SINAPI, Relatório de Custos de Composições – Florianópolis/SC – 06/2026. <https://www.caixa.gov.br/poder-publica/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx>