

MEMÓRIA DE CÁLCULO – LAVAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

OBJETO:	Levantamento e consolidação dos quantitativos de limpeza, pintura e preparo de superfícies por edificação da Secretaria Municipal de Educação.
---------	--

EDIFICAÇÃO	LAVAÇÃO – SINAPI 99814 (m²)			PINTURA ACRÍLICA SINAPI 88489 (m²)	PINTURA ESMALTE SINAPI 102219 (m²)	PREPARO DE PAREDE SINAPI 88497 (m²)	VALOR ESTIMADO POR EDIFICAÇÃO (R\$)
	COBERTURA / TELHADO	PAREDES	TOTAL				
ESF SÃO LUIZ	235,15	992,13	1.227,28	992,13	113,20	50,00	R\$ 19.186,87
ESF CENTRO	352,00	1.577,11	1.929,11	1.577,11	180,56	50,00	R\$ 29.845,77
ESF LINHA CONTESSI	222,86	819,33	1.042,19	819,33	99,42	50,00	R\$ 16.198,27
UBS CENTRAL/SAMU	584,37	2.654,85	3.239,22	2.654,85	227,28	50,00	R\$ 48.005,57
UBS MORRO CHATO	226,52	882,45	1.108,97	882,45	97,68	50,00	R\$ 17.156,34
FARMÁCIA PÚBLICA	402,18	343,86	746,04	343,86	58,68	50,00	R\$ 8.309,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	848,21	1.704,03	2.552,24	1.704,03	367,40	50,00	R\$ 36.378,43
TOTAL GERAL	2.871,29	8.973,76	11.845,05	8.973,76	1.144,22	350,00	R\$ 175.081,15

Critério: a quantidade de lavação corresponde à soma das áreas de cobertura/telhado e paredes. A pintura acrílica corresponde às áreas de paredes; a pintura esmalte, às portas e janelas de madeira; e o preparo de parede, às áreas previamente definidas para emassamento.