

MEMORIAL DESCRITIVO

Revitalização Quadra Escola Emília Mamede Soares

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER
ENDEREÇO: RUA WALTER VETERLLI – LAURO MULLER/ SC

RESP. TÉCNICO:

AMÁLIA DAL BÓ NASCIMENTO
ENG. CIVIL– CREA -SC: 127587-2

CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
ENG CIVIL – CREA-SC 069677-1

1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

OBJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificações, detalhamentos e demais características das medidas e instalações para a revitalização da quadra poliesportiva.

INFORMAÇÕES GERAIS

O projeto visa atender a todas as premissas das normas NBR (Norma Brasileira), conforme NBR 9050 e demais normas relativas a acessibilidade e também as normas de esporte e lazer.

Os materiais e mão-de-obra empregados na execução deste projeto deverão ser de primeira qualidade, de comprovada eficiência e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais características.

Todas as alterações propostas para este projeto deverão estar em conformidade com as exigências das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correção de qualquer entropo encontrado, bem como a melhoria e eficiência das medidas e instalações necessárias, sendo obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente.

2- QUADRA POLIESPORTIVA

Esta obra de revitalização será executada conforme as normas e dimensionamento conforme orçamentos em anexos e detalhes. A obra será feita em Radier em concreto armado e com acabamento. A executora da obra assinará as ART's de execução.

Serviços Iniciais:

Todas as etapas anteriores ao início da obra deverão ser realizadas de tal forma a não prejudicar o princípio dos trabalhos;

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa, sendo que esta limpeza compreenderá os serviços de remoção de entulhos, de forma a deixar a área inteiramente livre e própria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que se venham a acumular na obra.

A contratada deverá instalar placa de obra com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, bem como a placa da obra, conforme modelo do Dep. De Obras, com padrão do órgão contratante, em chapa de aço fixada em estrutura de madeira.

Pavimentação

Na área da quadra será executado Radier em concreto Armado de 30MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação).

Pintura:

Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência;

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam;

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

Os trabalhos de pintura em locais externos devem ser suspensos em tempo de chuva;

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessário;

Deverão ser empregadas, exclusivamente, tintas preparadas em fábricas, entreguem na obra com sua embalagem original intacta;

Além dos itens supra, deverão ser obedecidas as normas de execução especificadas pelo fabricante;

Serão executadas pinturas de demarcações e na quadra.

Todos os tratamentos de base e pintura final deverão seguir rigorosamente as instruções dos fabricantes;

Todas as cores da obra serão definidas pelo Setor de Engenharia através da sua fiscalização;

Serviços Complementares:

Antes da entrega da obra, deverá ser procedida sua limpeza geral.

Entrega da Obra:

Antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso;

Também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços e materiais não especificados neste memorial ou nos projetos, para sua utilização, deverão receber a aprovação da fiscalização da obra.

O cronograma físico e financeiro deverá ser obedecido rigorosamente, sem qualquer mudança na execução da obra; somente serão aceitas modificações se determinadas pela contratante

Lauro Mulelr, 20 de junho de 2023.

CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
ENG CIVIL – CREA-SC 069677-1