



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	Apelido do Empreendimento SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA EMILIA MAMMED SOARES - BARRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAURO MULLER/SC	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA									80.376,50
1.			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA					-	80.376,50
1.1.			Serviços iniciais					-	736,42
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,50	275,00	BDI 1	347,24	520,86
1.1.2.	SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,00	22,12	BDI 1	27,93	167,58
1.1.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	19,00	BDI 1	23,99	47,98
1.2.			Radier em Concreto Armado					-	49.458,24
1.2.1.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	600,00	2,63	BDI 1	3,32	1.992,00
1.2.2.	SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,00	5,80	BDI 1	7,32	219,60
1.2.3.	SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	100,00	4,12	BDI 1	5,20	520,00
1.2.4.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	20,04	BDI 1	25,30	759,00
1.2.5.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	26,00	BDI 1	32,83	984,90
1.2.6.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	660,00	14,21	BDI 1	17,94	11.840,40
1.2.7.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	125,00	9,44	BDI 1	11,92	1.490,00
1.2.8.	SINAPI-I	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	2,00	117,44	BDI 1	148,29	296,58
1.2.9.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	36,00	612,07	BDI 1	772,86	27.822,96
1.2.10.	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	27,24	BDI 1	34,40	2.064,00
1.2.11.	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	19,39	BDI 1	24,48	1.468,80
1.3.			Pinturas					-	20.868,00
1.3.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	250,00	9,22	BDI 1	11,64	2.910,00
1.3.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	600,00	23,70	BDI 1	29,93	17.958,00
1.4.			Serviços Complementares					-	9.313,84
1.4.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	2,00	3.631,52	BDI 1	4.585,52	9.171,04
1.4.2.	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	18,85	BDI 1	23,80	142,80



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA EMILIA MAMMED SOARES - BARRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAURO MULLER/SC	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA									80.376,50
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAURO MULLER/SC

Local

terça-feira, 20 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Francisco de Oliveira Souza

CREA/CAU: 0696771

ART/RRT: 0