



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	Apelido do Empreendimento Reforma Capela - Cemitério			
Localidade SINAPI	Data Base 07-26 (DES.)	Descrição do Lote Reforma Capela - Cemitério	Município / UF LAURO MULLER/SC	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Capela - Cemitério									148.908,77
1.			Serviços Iniciais					-	11.564,35
1.1.			Identificação da obra					-	885,32
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	1,50	467,42	BDI 1	590,21	885,32
1.2.			Remoções e Demolições					-	2.584,63
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	3,75	11,39	BDI 1	14,38	53,93
1.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	11,50	27,16	BDI 1	34,29	394,34
1.2.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	12,05	126,11	BDI 1	159,24	1.918,84
1.2.4.	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	21,53	BDI 1	27,19	217,52
1.3.			Recuperação do Reboco					-	8.094,40
1.3.1.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	33,87	BDI 1	42,77	1.881,88
1.3.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	25,09	BDI 1	31,68	1.393,92
1.3.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	60,00	63,60	BDI 1	80,31	4.818,60
2.			Alvenaria					-	1.792,57
2.1.			Fechamentos					-	1.792,57
2.1.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	5,88	172,44	BDI 1	217,74	1.280,31
2.1.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	5,88	5,39	BDI 1	6,81	40,04
2.1.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	5,88	63,60	BDI 1	80,31	472,22
3.			Revestimentos					-	23.759,53
3.1.			Pavimentos e Paredes					-	23.759,53
3.1.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	173,52	105,11	BDI 1	132,72	23.029,57
3.1.2.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	5,60	103,23	BDI 1	130,35	729,96



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Capela - Cemitério			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Capela - Cemitério	MUNICÍPIO / UF LAURO MULLER/SC	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Capela - Cemitério									148.908,77
4.			Esquadrias					-	12.025,95
4.1.			Portas					-	12.025,95
4.1.1.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,82	337,07	BDI 1	425,62	1.625,87
4.1.2.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,75	BDI 1	33,78	135,12
4.1.3.	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,00	180,31	BDI 1	227,68	227,68
4.1.4.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	12,25	648,90	BDI 1	819,37	10.037,28
5.			Ampliação					-	1.557,19
5.1.			Estrutura em Concreto Armado					-	1.557,19
5.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	6,95	91,23	BDI 1	115,20	800,64
5.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,62	99,25	BDI 1	125,32	77,70
5.1.3.	SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	1,10	117,42	BDI 1	148,27	163,10
5.1.4.	SICRO-CP	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1,90	20,77	BDI 1	26,23	49,84
5.1.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,10	203,25	BDI 1	256,64	25,66
5.1.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,65	38,56	BDI 1	48,69	275,10
5.1.7.	SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	5,65	23,15	BDI 1	29,23	165,15
6.			Pavimento Externo					-	88.573,21
6.1.			Revitalização Pavimento					-	88.573,21
6.1.1.	SINAPI-I	38137	LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL	M2	426,36	81,99	BDI 1	103,53	44.141,05
6.1.2.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2.234,00	2,15	BDI 1	2,71	6.054,14
6.1.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	33,87	BDI 1	42,77	1.881,88
6.1.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	25,09	BDI 1	31,68	1.393,92



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Capela - Cemitério			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Capela - Cemitério	MUNICÍPIO / UF LAURO MULLER/SC	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Capela - Cemitério									148.908,77
6.1.5.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	426,36	65,20	BDI 1	82,33	35.102,22
7.			Pintura					-	4.011,74
7.1.			Lixamento e Preparação para Pintura					-	1.393,92
7.1.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	25,09	BDI 1	31,68	1.393,92
7.2.			Alvenaria					-	1.632,56
7.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	20,00	4,53	BDI 1	5,72	114,40
7.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,00	13,58	BDI 1	17,15	651,70
7.2.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,00	16,34	BDI 1	20,63	866,46
7.3.			Portão					-	985,26
7.3.1.	SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	4,00	43,97	BDI 1	55,52	222,08
7.3.2.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,00	12,97	BDI 1	16,38	409,50
7.3.3.	SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	35,01	BDI 1	44,21	353,68
8.			Cruzeiro					-	5.624,23
8.1.			Revitalização Cruzeiro					-	5.624,23
8.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	67,08	BDI 1	84,70	169,40
8.1.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	25,09	BDI 1	31,68	1.393,92
8.1.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,00	63,60	BDI 1	80,31	401,55
8.1.4.	SINAPI-I	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	6,00	369,81	BDI 1	466,96	2.801,76
8.1.5.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,45	739,62	BDI 1	933,92	420,26
8.1.6.	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	26,32	BDI 1	33,23	265,84
8.1.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,00	13,58	BDI 1	17,15	171,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Capela - Cemitério			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Capela - Cemitério	MUNICÍPIO / UF LAURO MULLER/SC	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Capela - Cemitério									148.908,77

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAURO MULLER/SC

Local

terça-feira, 1 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: AMÁLIA DAL BÓ MACCARI DO NASCIMENTO

CREA/CAU: 127587-2

ART/RRT: 0