

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		1.615,81	1.615,81	0,22 %
1.1	00000001	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA	UN	1,00	1.316,56	1.615,81	1.615,81	0,22 %
2			TERRAPLENAGEM		1,00		118.412,67	118.412,67	16,17 %
2.1	5502139	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EXTRAÇÃO E CARGA DE SEIXO COM ESCAVADEIRA - REF. DEINFRA COD. 45005	M³	2.801,46	7,34	9,01	25.241,15	3,45 %
2.2	00000070	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 9,30KM	TKM	43.761,21	0,83	1,02	44.636,43	6,10 %
2.3	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 9,30KM	TKM	3.704,40	1,02	1,25	4.705,51	0,64 %
2.4	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 0,80KM	TKM	2.010,90	11,81	14,49	29.137,94	3,98 %
2.5	00000174	Próprio	COMPACTAÇÃO DA CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGULIZAÇÃO - REF. SICRO COD. 5502822	M³	2.010,90	11,81	14,49	29.137,94	3,98 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1,00		263.693,23	263.693,23	36,02 %
3.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	5.358,79	1,89	2,32	12.432,39	1,70 %
3.2	00000172	Próprio	SUB-BASE DE SEIXO BRUTO, EXCLUSIVE INSUMO TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279	M²	1.517,83	15,78	19,37	29.400,37	4,02 %
3.3	00000070	Próprio	EXTRAÇÃO E CARGA DE SEIXO COM ESCAVADEIRA - REF. DEINFRA COD. 45005	M³	1.973,18	4,58	5,62	11.089,27	1,51 %
3.4	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 9,30KM	TKM	33.031,02	0,83	1,02	33.691,64	4,60 %
3.5	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 0,80KM	TKM	2.841,38	1,02	1,25	3.551,72	0,49 %
3.6	00000009	Próprio	BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011276	M³	689,07	18,69	22,94	15.807,27	2,16 %
3.7	00000010	Próprio	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF. SICRO COD. 4011276	M³	689,07	162,47	186,84 (BDI 15,00%)	128.745,84	17,59 %
3.8	5915321	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA GRADUADA - CONSUMO 1,31 M³ - DENSIDADE 1,50 T/M³ - DMT 24,30KM	TKM	32.902,75	0,69	0,85	27.967,34	3,82 %
3.9	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BRITA GRADUADA - CONSUMO 1,31 M³ - DENSIDADE 1,50 T/M³ - DMT 0,80KM	TKM	1.083,22	0,76	0,93	1.007,39	0,14 %
4			DRENAGEM PLUVIAL		1,00		311.557,33	311.557,33	42,56 %
4.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	691,63	7,16	8,79	6.079,43	0,83 %
4.2	4815671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M²	445,48	21,01	25,79	11.488,93	1,57 %
4.3	2003850	SICRO3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M²	36,28	156,98	192,66	6.989,70	0,95 %
4.4	5915321	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M³ - DMT 24,30KM	TKM	1.322,41	0,69	0,85	1.124,05	0,15 %
4.5	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DENSIDADE 1,50 T/M³ - DMT 0,80KM	TKM	43,54	0,76	0,93	40,49	0,01 %
4.6	00000508	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 0,30 M - REF. SINAPI COD. 92808	M	18,00	76,56	93,96	1.691,28	0,23 %
4.7	00000510	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 0,60 M - REF. SICRO COD. 2003822	M	210,00	229,56	281,74	59.165,40	8,08 %
4.8	0804377	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00	1.141,57	1.401,05	2.802,10	0,38 %
4.9	00000512	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 1,00 M - REF. SICRO COD. 2003831	M	29,00	539,84	662,55	19.213,95	2,62 %
4.10	0804393	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA	UN	2,00	2.200,00	2.700,00	5.400,00	0,73 %

4.11	00000513	Próprio	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONCAS	UN	2,00	2.949,15	3.619,49	7.238,98	0,99 %
4.12	0804401	SICRO3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 1,20 M - REF. SICRO COD. 2003835	M	16,00	709,35	870,59	13.929,44	1,90 %
4.13	00000534	Próprio	BOCA DE BSTD D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONCAS	UN	2,00	4.271,34	5.242,22	10.484,44	1,43 %
4.14	2003620	SICRO3	CAIXA COLETORA DIMENSOES 0,58X0,88X1,44M COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UN	4,00	829,88	1.018,27	4.073,08	0,56 %
4.15	00000542	Próprio	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	1.447,85	1.776,70	3.553,40	0,49 %
4.16	2003489	SICRO3	CP 02 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP. 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA	UN	5,00	1.264,99	1.552,52	7.762,60	1,06 %
4.17	2003491	SICRO3	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	5.853,85	7.184,43	7.184,43	0,98 %
4.18	00000483	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	6.653,91	8.166,34	8.166,34	1,12 %
4.19	00000103	Próprio	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC 03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REF. SICRO COD. 2003323 - SINAPI	M	649,00	94,01	115,38	74.881,62	10,23 %
4.20	00000386	Próprio	TRANSDUÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REF. SICRO 2003357	M	78,00	220,55	270,88	21.113,04	2,88 %
4.21	00000070	Próprio	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - SEIXO - REF. SICRO COD 2003579	M	515,00	32,31	39,85	20.419,75	2,79 %
4.22	5914389	SICRO3	EXTRAÇÃO E CARGA DE SEIXO COM ESCAVADEIRA - REF. DEINFRA COD. 45005	M²	602,13	4,58	5,62	2.821,04	0,39 %
4.23	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 9,30KM	TKM	8.405,57	0,83	1,02	8.573,68	1,17 %
4.24	00000539	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - DENSIDADE 1,80 T/M³ - DMT 0,80KM	TKM	723,06	1,02	1,25	903,83	0,12 %
5			SINALIZAÇÃO VIARIA		1,00		36.824,83	36.824,83	5,03 %
5.1	5213400	SICRO3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 12X10X30CM (BASE INF. X ALTURA) REF. SINAPI COD. 94273 (SICRO2)	M	171,00	56,49	69,33	11.855,43	1,62 %
5.1	5213400	SICRO3	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR BRANCA	M²	180,26	20,32	24,04	4.495,68	0,61 %
5.2	5213400	SICRO3	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR AMARELA	M²	175,09	20,32	24,04	4.366,74	0,60 %
5.3	5213360	SICRO3	TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	305,00	35,75	43,88	13.383,40	1,83 %
5.4	5213441	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	480,58	589,82	2.359,28	0,32 %
5.5	5213465	SICRO3	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	480,54	589,77	2.359,08	0,32 %
5.6	5213445	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	480,51	589,73	589,73	0,08 %
5.7	00000289	Próprio	PLACA EM AÇO - 1,80 X 0,70 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213498	UN	1,00	623,00	764,61	764,61	0,10 %
5.8	5213498	SICRO3	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	937,87	1.151,05	1.151,05	0,16 %
5.9	00000100	Próprio	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213894	UN	4,00	686,66	842,74	3.370,96	0,46 %
5.10	00000104	Próprio	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213856	UN	1,00	629,33	772,38	772,38	0,11 %
5.11	00000290	Próprio	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS 1,80 X 0,70 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213888	UN	1,00	1.261,27	1.547,96	1.547,96	0,21 %
5.12	00000107	Próprio	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - REF. SICRO COD. 5213868	UN	1,00	1.355,79	1.663,96	1.663,96	0,23 %

Total sem BDI

603.396,98

Total do BDI

128.706,89

Total Geral

732.103,87

JONAS

BUZANELO:0510450792

0

Assinado de forma digital por
JONAS BUZANELO:05104507920
Dados: 2026.04.24 13:43:38
-03'00'

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2



Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

WD3**07P****1J2****QVG**